

临海市尤溪镇山塘建设工程(双塘坑山塘) (重新招标) 已公示完毕, 期间无收到异议, 现将结果公告如下。

一、项目概况

项目名称: 临海市尤溪镇山塘建设工程(双塘坑山塘) (重新招标)

项目登记号: 临限招2026029南

监管部门: 临海市尤溪镇人民政府

建设单位(招标人): 临海市尤溪镇人民政府

建设地点: 浙江省-台州市-临海市

建设规模及内容概述: 1、大坝: 对大坝坝体进行综合整治, 大坝设计坝顶长度52.00m, 坝顶宽度4.5m, 坝顶路面采用C25砼路面, 坝顶上游侧设置C25砼防浪墙, 坝坡拆除下游干砌块石护坡后, 对坝体进行培厚放缓坝坡, 上游坝坡保持原状; 下游坝放缓坝坡, 设置二级坝坡, 一级坡放缓至1:2, 采用草皮护坡, 在377.50高程处设置马道, 马道宽1.5m, 二级坝坡放缓至1:2, 采用干砌块石护坡, 下部为贴坡排水体反滤层结构, 坝脚设置干砌石基础, 坝脚及坝坡左岸设置排水沟。对坝体及坝基进行防渗处理, 坝体防渗处理采用粘土充填灌浆处理, 坝基进行帷幕灌浆防渗处理。桩号B0+000.00~B0+052.0段及溢洪道段进行粘土充填灌浆防渗处理, 深度应套至岩基面, 灌浆孔间距2.0m, 共36孔。对桩号B0+016.70~B0+052.0坝段坝基及溢洪道段部位进行帷幕灌浆处理, 帷幕灌浆孔间距2.0m, 灌浆孔深为弱风化岩面, 共23孔; 2、放水设施: 保留原防水设施, 在涵洞出口再接25m长DN200PE管至溢洪道出口, 启闭机房修缮, 更换铝合金窗和防盗门, 启闭机房室内外粉刷, 室内墙面涂料, 室外墙面刷防水涂料。合整治设计采用原涵管内套管的形式。

招标范围: 招标人提供的施工图纸所包含的临海市尤溪镇山塘建设工程(双塘坑山塘) 的全部内容, 具体内容以招标人提供的预算书及图纸为准。

资金来源及出资比例: 财政拨款95%, 自筹5%

招标标段数: 1

发包方式: 公开招标

招标标底或预算: 50.4532万元

计划工期: 不超过3个月

招标公告发布日期: 2026年05月07日 11时17分00秒

二、中标人

中标人: 四川省中悦建设工程有限公司

中标价: 490009元

工期: 3个月

质量: 合格

项目负责人: 邓茂

资格: 二级建造师

资格证书号: 川2512010201716206

三、联系方式

临海市限额以下公共资源交易区域平台总部(江南街道春和路下岙余村新办公楼二楼)

电话: 0576-85407092

监管部门: 临海市尤溪镇人民政府

办公地点: 临海市尤溪镇

监管电话: 13968439552

招标单位(招标人): 临海市尤溪镇人民政府

联系人: 郑先生

招标单位联系电话: 13968439552

招标代理机构: 台州正运工程咨询有限公司

地址: 浙江省-台州市-临海市赤城路52号

联系人: 许先生

电话: 18906557360

温馨提示:

1、中标通知书随本公告同时发出。

2、未中标人投标保证金在中标公告发布后可退回, 中标人的投标保证金在缴纳履约保证金和签订合同后退回。

请注意提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

3、中标人的投标保证金在您缴纳履约保证金及合同备案后到临海市限额以下公共资源交易区域平台进行解冻。项目负责人及履约保证金在本项目实施期间在我中心已被锁定状态（不得用于其它项目），待本项目完工后凭竣工验收单到临海市限额以下公共资源交易区域平台进行项目负责人与履约保证金解锁后方可用于其它项目。