

浙江天册工程管理有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区古

墩路 98 号西城新座 9 楼

邮编：310012

电话：0571-28183739

传真：0571-28183736

手机：13757684448

临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

招标控制价编制报告

浙天咨预（2026）113T




咨 询 报 告 书 目 录

序号	文 件 内 容	文件作者	页 码	备 注
1	扉 页			
2	报 告 书			
3	工程控制价明细表			

咨询报告书编号：浙天咨预（2026）113T

咨询项目委托方全称：临海市沿江镇下湾村集体经济组织

咨询企业造价咨询审核专用章：



咨询企业法定住所：浙江省杭州市西湖区古墩路 98 号西城新座 9 楼

邮 编：310012

联 系 电 话：0571-28183739 13757684448

咨询作业期：2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 28 日


法定代表人：何贤满

技术负责人



项目负责人：

执（从）业资格



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格



（浙）江：天册工程管理有限公司 从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

浙江天册工程管理有限公司

浙天咨预(2026)113T

临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

招标控制价编制报告

临海市沿江镇下湾村集体经济组织：

受贵单位委托，我公司对临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程招标控制价进行了编制。所需的资料由贵单位提供，资料的完整性、真实性、合法性由贵单位负责。我们的编制工作是按照现行的计价依据、计价规则进行的，我们的责任是客观、公正、科学、合理地对工程招标控制价进行编制并发表意见。在编制过程中，我们结合工程实际情况并征询意见和建议。现将关于临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程招标控制价编制结果报告如下：

一、工程概况：

临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程位于临海市沿江镇下湾村。本工程涉及渠道工程、简易埠头、泵站、埋设钢筋砼管等。

二、编制依据：

1. “浙江惠川水利工程技术有限公司”设计的“临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程施工图”的施工图电子版；

2. 《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》(2022年版)、《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》(2022年版)、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》(2021年)、《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定》(2021年)、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(2021年)；

3. 《台州造价信息》《浙江造价信息》；

4. 浙江省水利厅浙江省发展和改革委员会浙江省财政厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据(2021年)》补充规定(一)及勘误的通知(浙水建(2025)1号)；

5. 相关补充内容等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

三、编制范围：

本次编制范围为临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程所包含的渠道工程、简易埠头、泵站、埋设钢筋砼管等工程，具体以提供的施工图、定额清单中明确内容为准。

四、编制查证过程：

根据施工图纸等相关资料，本着实事求是、客观公正的原则对本工程的量、价、费进行了全面计算。

五、取费价格说明：

1. 计价方式：采用国标清单计价，增值税按一般计税方法计取；

2. 人工预算价格：按《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定》(2021年)规定(以下简称“《水利 2021 编规》”), 人工预算单价为 128 元/工日；

3. 材料预算价格：按《台州造价》2026 年 4 月除税信息价，无台州信息价的材料按市场询价计取，进入直接费的主要材料预算限价按《水利 2021 编规》计取，超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内(实际材料预算价格低于限价的按实价进入直接费)；

4. 有关费率确定：组成工程单价的费率包括措施费、间接费、利润、税金：

(1) 措施费：包括施工环境保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、小型临时设施费、进退场费及其它，以直接工程费为基数乘百分率计算，费率按《水利 2021 编规》中其他水利工程费率 3%-4%取中值；

(2) 间接费：由规费、企业管理费组成，以直接费为基数乘百分率计算，费率按《水利 2021 编规》三类工程计取；

(3) 利润：以直接费和间接费之和为计算基数，费率按《水利 2021 编规》三类工程为 5%；

(4) 税金：按一般计税法计价，以除税的直接费、间接费、利润三者之和作为取费基数，增值税税率为 9%；

(5) 本工程取费标准具体明细详见下表：

工程类别 费用标准	土方工程	石方工程	混凝土工程	基础处理	钢筋制安	安装工程
措施费	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
间接费	6.5%	9.5%	9.5%	9%	5.7%	6.5%
利润	5%	5%	5%	5%	5%	5%
税金	9%	9%	9%	9%	9%	9%

5. 其他临时工程按第一至第四部分建筑安装工程投资(不含安全生产措施费,不含其他临时工程)的 0.5%计算,包括了砂石料加工系统,混凝土拌和及浇筑系统,混凝土制冷系统,

施工供水、供风(泵房及干管), 施工供电, 对外通讯工程, 防汛设施, 大型施工机械转移及安拆, 泥浆系统等;

6. 安全生产措施费: 安全生产措施费按一至四项建筑安装工程投资(不含安全生产措施费)的 2.5% 计算, 安全生产措施费不得作为竞争性费用, 且实行标外管理, 使用管理办法按国家和省市有关规定执行;

7. 工程保险按第一至第四部分投资的 0.45% 计算, 结算时按发票结算(发票金额高于投标报价时, 按投标报价结算);

8. 施工期间交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其它临时工程按项计列, 各潜在投标人自行考虑报价, 结算不作调整;

8. 其他, 详见控制价编制说明。

六、编制结果:

经计算, 本工程招标控制价为 777772 元 (大写: 柒拾柒万柒仟柒佰柒拾贰元整)

七、附件:

附件 1: 工程招标控制价编制说明;

附件 2: 工程招标控制价编制明细表;



二零二六年五月二十八日

临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

招标控制价编制说明

一、工程做法概述:

1. 渠道结构类型: 10cm 厚碎石垫层+C25 砼现浇矩形结构;

2. 简易泵站临近取水河道, 采用 C25 砼灌砌石砌筑, 顶部采用矩形 C25 砼渠道, 基础采用松木桩加固;

3. 固定泵房采用组装式板房, 尺寸为 2.26m×2.26m, 房内安装水泵, 水泵型号为 300HW-5。出水池采用 C25 钢筋砼矩形结构, 尺寸为 1.9m×1.4m。泵站配备电力由变压器引接, 采用电缆 YJV22-4×10, 长 130m。

4. 混凝土: 现拌混凝土;

5. 砂浆: 采用现拌砂浆;

二、部分项目价格取用说明:

1. 以下单价均为含税全费用价:

(1) 救生设备: 200 元/套;

(2) 活动板房: 5000 元/座;

(3) 72×60×5cm 厚木制闸门板: 37 元/块;

(4) 52×30×5cm 厚木制闸门板: 14 元/块;

(5) 72×80×5cm 厚木制闸门板: 49 元/块;

三、有关事项说明:

1. 多余土方不考虑外运, 场内运输调配。

2. 本工程所有混凝土均采用现拌混凝土, 砂浆采用现拌砂浆, 运距综合考虑。

3. 其他临时工程按第一至第四部分建筑安装工程投资(不含安全生产措施费, 不含其他临时工程)的 0.5%计算, 包括了砂石料加工系统, 混凝土拌和及浇筑系统, 混凝土制冷系统, 施工供水、供风(泵房及干管), 施工供电, 对外通讯工程, 防汛设施, 大型施工机械转移及安拆, 泥浆系统等;

4. 安全生产措施费: 安全生产措施费按一至四项建筑安装工程投资(不含安全生产措施费)的 2.5%计算, 安全生产措施费不得作为竞争性费用, 且实行标外管理, 使用管理办法按国家和省市有关规定执行;

5. 工程保险按第一至第四部分投资的 0.45% 计算, 结算时按发票结算(发票金额高于投标报价时, 按投标报价结算);

6. 施工期间交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其它临时工程按项计列, 各潜在投标人自行考虑报价, 结算不作调整;

7. 本工程施工用电按电网考虑, 施工用水按自来水考虑;

四、本预算作为招标控制价, 结算时根据现场实际施工情况按实调整。



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1		灌溉和排水工程					720048		
1.1		C01					3250		
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	1.44	11.64	17		
1.1.2	500103017001	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	1.32	212.69	281		
1.1.3	500109001001	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	4.08	658.43	2686		
1.1.4	500109009001	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	0.68	163.06	111		
1.1.5	500115022001	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.2	15.00	3		
1.1.6	500109001002	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	0.08	1240.57	99		
1.1.7	500111001001	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.01	5340.25	53		
1.2		C02					32614		
1.2.1	500101002002	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	76.83	11.64	894		
1.2.2	500103023001	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	34.49	7.15	247		
1.2.3	500103017002	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	19.13	212.69	4069		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.2.4	500109001003	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	39.75	658.43	26173		
1.2.5	500109009002	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	6.42	163.06	1047		
1.2.6	500115022002	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	3.15	15.00	47		
1.2.7	500105012001	砌体拆除	老石板拆除，运输处置综合考虑	m3	3.84	35.89	138		
1.3		C03					18854		
1.3.1	500101002003	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	63.69	11.64	741		
1.3.2	500103023002	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	31.44	7.15	225		
1.3.3	500103017003	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	11.12	212.69	2365		
1.3.4	500109001004	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	22.87	658.43	15058		
1.3.5	500109009003	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	2.67	163.06	435		
1.3.6	500115022003	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	1.95	15.00	29		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.4		C04					15941		
1.4.1	500101002004	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	47.06	11.64	548		
1.4.2	500103023003	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	25.34	7.15	181		
1.4.3	500103017004	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	9.6	212.69	2042		
1.4.4	500109001005	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	19.02	658.43	12523		
1.4.5	500109009004	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	3.83	163.06	625		
1.4.6	500115022004	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	1.5	15.00	23		
1.5		C05					11838		
1.5.1	500101002005	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	33.11	11.64	385		
1.5.2	500103023004	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	17.98	7.15	129		
1.5.3	500103017005	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	6.42	212.69	1365		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.5.4	500109001006	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	14.42	658.43	9495		
1.5.5	500109009005	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1.82	163.06	297		
1.5.6	500115022005	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.95	15.00	14		
1.5.7	500109001007	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	0.08	1240.57	99		
1.5.8	500111001002	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.01	5340.25	53		
1.6		C06					16226		
1.6.1	500101002006	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	12.93	11.64	151		
1.6.2	500103023005	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	6.72	7.15	48		
1.6.3	500103017006	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	2.94	212.69	625		
1.6.4	500109001008	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	6.37	658.43	4194		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.6.5	500109001009	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	13.23	552.71	7312		
1.6.6	500109009006	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	3.68	163.06	600		
1.6.7	500115022006	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.4	15.00	6		
1.6.8	500109001010	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	1.92	1240.57	2382		
1.6.9	500111001003	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.17	5340.25	908		
1.7		C07					12865		
1.7.1	500101002007	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	34.2	11.64	398		
1.7.2	500103023006	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	17.58	7.15	126		
1.7.3	500103017007	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	7.38	212.69	1570		
1.7.4	500109001011	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	15.58	658.43	10258		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.7.5	500109009007	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	3.04	163.06	496		
1.7.6	500115022007	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	1.2	15.00	18		
1.8		C08					7693		
1.8.1	500101002008	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	9.67	11.64	113		
1.8.2	500103023007	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	3.22	7.15	23		
1.8.3	500103017008	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	5.27	212.69	1121		
1.8.4	500109001012	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	9.32	658.43	6137		
1.8.5	500109009008	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1.73	163.06	282		
1.8.6	500115022008	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	1.2	15.00	18		
1.9		C09					13390		
1.9.1	500101002009	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	21.58	11.64	251		
1.9.2	500103023008	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	12.32	7.15	88		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.9.3	500103017009	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	7.04	212.69	1497		
1.9.4	500109001013	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	16.72	658.43	11009		
1.9.5	500109009009	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	3.23	163.06	527		
1.9.6	500115022009	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	1.2	15.00	18		
1.10		C10					47591		
1.10.1	500101002010	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	122.47	11.64	1426		
1.10.2	500103023009	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	58.52	7.15	418		
1.10.3	500103017010	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	25.08	212.69	5334		
1.10.4	500109001014	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	54.34	658.43	35779		
1.10.5	500109009010	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	10.66	163.06	1738		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.10.6	500115022010	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	4	15.00	60		
1.10.7	500109001015	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	1.64	1240.57	2035		
1.10.8	500111001004	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.15	5340.25	801		
1.11		C11					17197		
1.11.1	500101002011	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	43.53	11.64	507		
1.11.2	500103023010	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	19.39	7.15	139		
1.11.3	500103017011	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	10.91	212.69	2320		
1.11.4	500109001016	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	20.56	658.43	13537		
1.11.5	500109009011	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	4.05	163.06	660		
1.11.6	500115022011	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	2.25	15.00	34		
1.12		C12					2810		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.12.1	500109001017	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	4.8	552.71	2653		
1.12.2	500109009012	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	0.96	163.06	157		
1.13		C13					39154		
1.13.1	500101002012	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	112.91	11.64	1314		
1.13.2	500103023011	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	57.83	7.15	413		
1.13.3	500103017012	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	22.37	212.69	4758		
1.13.4	500109001018	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	45.27	658.43	29807		
1.13.5	500109001019	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	1.7	552.71	940		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目 及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.13.6	500109001020	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道加高 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	0.51	618.80	316		
1.13.7	500109009013	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	9.49	163.06	1547		
1.13.8	500115022012	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	3.9	15.00	59		
1.14		C14					43388		
1.14.1	500101002013	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距:就近堆放	m3	145.26	11.64	1691		
1.14.2	500103023012	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	67.45	7.15	482		
1.14.3	500103017013	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	26.46	212.69	5628		
1.14.4	500109001021	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	51.2	658.43	33712		
1.14.5	500109009014	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	10.18	163.06	1660		
1.14.6	500115022013	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	4.2	15.00	63		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.14.7	500109001022	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	0.08	1240.57	99		
1.14.8	500111001005	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.01	5340.25	53		
1.15		C15					5777		
1.15.1	500101002014	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	25.68	11.64	299		
1.15.2	500103023013	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	9.2	7.15	66		
1.15.3	500103017014	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	2.4	212.69	510		
1.15.4	500109001023	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	6.8	658.43	4477		
1.15.5	500109009015	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1.02	163.06	166		
1.15.6	500115022014	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.4	15.00	6		
1.15.7	500109001024	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	0.16	1240.57	198		
1.15.8	500111001006	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.01	5340.25	53		
1.16		C16					9841		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.16.1	500101002015	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	43.32	11.64	504		
1.16.2	500103023014	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	15.64	7.15	112		
1.16.3	500103017015	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	4.08	212.69	868		
1.16.4	500109001025	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	11.56	658.43	7611		
1.16.5	500109009016	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	2.04	163.06	333		
1.16.6	500115022015	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.6	15.00	9		
1.16.7	500109001026	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	0.24	1240.57	298		
1.16.8	500111001007	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.02	5340.25	107		
1.17		C17					8465		
1.17.1	500101002016	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	21.64	11.64	252		
1.17.2	500103023015	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	13.47	7.15	96		
1.17.3	500103017016	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	5.85	212.69	1244		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目 及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.17.4	500109001027	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	9.95	658.43	6551		
1.17.5	500109009017	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1.89	163.06	308		
1.17.6	500115022016	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.84	15.00	13		
1.18		C18					40201		
1.18.1	500101002017	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	93.13	11.64	1084		
1.18.2	500103023016	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	30.14	7.15	216		
1.18.3	500103017017	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	22.8	212.69	4849		
1.18.4	500109001028	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	48.6	658.43	32000		
1.18.5	500109009018	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	9.72	163.06	1585		
1.18.6	500115022017	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	4.2	15.00	63		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.18.7	500109001029	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	0.24	1240.57	298		
1.18.8	500111001008	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.02	5340.25	107		
1.19		C19					83859		
1.19.1	500109010001	混凝土凿除	混凝土路面切割拆除，外运处置综合考虑	m3	5.19	255.58	1326		
1.19.2	500101002018	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	365.16	11.64	4250		
1.19.3	500103023017	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	90.46	7.15	647		
1.19.4	500103017018	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	36.31	212.69	7723		
1.19.5	500109001030	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	93.94	658.43	61853		
1.19.6	500109001031	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	0.72	552.71	398		
1.19.7	500105013001	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	16.2	12.79	207		
1.19.8	500109009019	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	18.44	163.06	3007		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.19.9	500115022018	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	6.2	15.00	93		
1.19.10	500109001032	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	2.52	1240.57	3126		
1.19.11	500111001009	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.23	5340.25	1228		
1.20		C20					7773		
1.20.1	500101002019	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	17.2	11.64	200		
1.20.2	500103023018	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	9.8	7.15	70		
1.20.3	500103017019	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	3.87	212.69	823		
1.20.4	500109001033	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	5.59	658.43	3681		
1.20.5	500109001034	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	3.76	552.71	2078		
1.20.6	500105013002	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	48.88	12.79	625		
1.20.7	500109009020	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1.76	163.06	287		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.20.8	500115022019	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.6	15.00	9		
1.21		C21					42914		
1.21.1	500101002020	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距：就近堆放	m3	90.24	11.64	1050		
1.21.2	500103023019	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	32.97	7.15	236		
1.21.3	Ab001	渠道清理	渠道表面清理	项	1	500.00	500		
1.21.4	500103017020	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	13.38	212.69	2846		
1.21.5	500109001035	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	43.02	658.43	28326		
1.21.6	500109001036	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	6.4	552.71	3537		
1.21.7	500105013003	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	80	12.79	1023		
1.21.8	500109009021	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	9.64	163.06	1572		
1.21.9	500115022020	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	3.45	15.00	52		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1. 21. 10	500109001037	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	2. 18	1240. 57	2704		
1. 21. 11	500111001010	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0. 2	5340. 25	1068		
1. 22		C22					12146		
1. 22. 1	500109001038	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	11. 25	552. 71	6218		
1. 22. 2	500105013004	砌体砂浆抹面	3cm厚M7. 5砂浆抹面，立面	m2	212. 5	26. 17	5561		
1. 22. 3	500109009022	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	2. 25	163. 06	367		
1. 23		C23					4345		
1. 23. 1	500109001039	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	5. 5	552. 71	3040		
1. 23. 2	500105013005	砌体砂浆抹面	1cm厚M7. 5砂浆抹面，立面	m2	88	12. 79	1126		
1. 23. 3	500109009023	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1. 1	163. 06	179		
1. 24		C24					5573		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.24.1	500101002021	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	3.84	11.64	45		
1.24.2	500109001040	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	8	658.43	5267		
1.24.3	500109009024	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1.6	163.06	261		
1.25		C25					962		
1.25.1	500109001041	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	1.24	552.71	685		
1.25.2	500105013006	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	18.6	12.79	238		
1.25.3	500109009025	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	0.24	163.06	39		
1.26		C26					5530		
1.26.1	500109001042	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	7.12	552.71	3935		
1.26.2	500105013007	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	106.8	12.79	1366		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.26.3	500109009026	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1.4	163.06	228		
1.27		C27					10345		
1.27.1	500109001043	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	13.1	552.71	7241		
1.27.2	500105013008	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	209.6	12.79	2681		
1.27.3	500109009027	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	2.6	163.06	424		
1.28		C28					12050		
1.28.1	500109001044	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	14.58	552.71	8059		
1.28.2	500105013009	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	275.4	12.79	3522		
1.28.3	500109009028	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	2.88	163.06	470		
1.29		C29					10517		
1.29.1	500101002022	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	30.38	11.64	354		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.29.2	500103023020	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	11.76	7.15	84		
1.29.3	500103017021	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	7.25	212.69	1542		
1.29.4	500109001045	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	12.35	658.43	8132		
1.29.5	500109009029	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	2.39	163.06	390		
1.29.6	500115022021	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	1.08	15.00	16		
1.30		C30					6326		
1.30.1	500101002023	一般土方开挖	1. 人工挖土，综合土方 2. 运距：就近堆放	m3	9.75	11.64	113		
1.30.2	500103023021	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	3.59	7.15	26		
1.30.3	500103017022	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	1.92	212.69	408		
1.30.4	500109001046	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	5.92	658.43	3898		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.30.5	500109001047	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	2.3	552.71	1271		
1.30.6	500105013010	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	27.6	12.79	353		
1.30.7	500109009030	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	1.52	163.06	248		
1.30.8	500115022022	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.54	15.00	8		
1.31		C31					3205		
1.31.1	500101002024	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距:就近堆放	m3	0.37	11.64	4		
1.31.2	500109001048	普通混凝土	1. 部位及类型：砼渠道护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	3.7	552.71	2045		
1.31.3	500105013011	砌体砂浆抹面	1cm厚M7.5砂浆抹面，立面	m2	81.4	12.79	1041		
1.31.4	500109009031	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	0.7	163.06	114		
1.32		C32					4014		
1.32.1	500101002025	一般土方开挖	1.人工挖土，综合土方 2.运距:就近堆放	m3	18.06	11.64	210		
1.32.2	500103023022	土方回填	1.土方回填，利用原土方	m3	6.44	7.15	46		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.32.3	500103017023	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	1.68	212.69	357		
1.32.4	500109001049	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	4.76	658.43	3134		
1.32.5	500109009032	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一道，缝宽2cm 2. 填料的种类、规格：沥青木板	m2	0.68	163.06	111		
1.32.6	500115022023	其它永久建筑工程	1、渠道每10m设置PVCDe110出水口	m	0.2	15.00	3		
1.32.7	500109001050	普通混凝土	1. 预制混凝土板制作安装 2. C25现拌混凝土-二级配 3. 模板安拆及运输综合考虑	m3	0.08	1240.57	99		
1.32.8	500111001011	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.01	5340.25	53		
1.33		涵管埋设					47894		
1.33.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：就近堆放	m3	114.52	5.39	617		
1.33.2	500103005001	垫层料填筑	中砂回填	m3	81.34	199.92	16261		
1.33.3	500103017024	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	6.86	212.69	1459		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.33.4	500109001051	砼基础	1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	12.8	552.71	7075		
1.33.5	500115003001	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：钢筋砼承插管（II级），含橡胶圈 2. 管材规格：D600	m	14	353.52	4949		
1.33.6	500115003002	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：钢筋砼承插管（II级），含橡胶圈 2. 管材规格：D400	m	56	260.51	14589		
1.33.7	500105017001	塑料排水管	DN300 HDPE双壁波纹管埋设，含接口	m	37	79.55	2943		
1.34		渠道控制闸					745		
1.34.1	Ab002	闸门板	72*60*5cm厚木制闸门板	块	12	37.00	444		
1.34.2	Ab003	闸门板	52*30*5cm厚木制闸门板	块	4	14.00	56		
1.34.3	Ab004	闸门板	72*80*5cm厚木制闸门板	块	5	49.00	245		
1.35		简易泵站					90180		
1.35.1	500101002026	一般土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：就近堆放	m3	204.02	3.32	677		
1.35.2	500103023023	土方回填	1. 土方回填，利用原土方	m3	98.98	7.15	708		
1.35.3	500103017025	砂石垫层	1. 材料：石渣垫层	m3	21.38	172.21	3682		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.35.4	500109001052	砼基础	1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	12.67	494.72	6268		
1.35.5	500108008001	圆木桩	1. 岩土类别：I类土 2. 材质、桩长、梢径：松木桩，4m长，梢径12cm	根	160	142.35	22776		
1.35.6	500105015001	砼灌砌块石	1. 砼灌砌石基座 2. C25现拌混凝土--一级配	m3	68.14	482.69	32891		
1.35.7	500109001053	普通混凝土	1. 部位及类型：砼找平层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	2.85	552.71	1575		
1.35.8	500109001054	砼渠道	1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	32.81	658.43	21603		
1.36		活动板房泵站					23819		
1.36.1	500115022024	泵房	2.06*2.26*2.26活动板房，详见图纸	座	1	5000.00	5000		
1.36.2	500109001055	砼基础	1. 部位及类型：水泵砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	1.31	494.72	648		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.36.3	500109001056	砼镇墩	1. 部位及类型：砼镇墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	0.04	667.17	27		
1.36.4	500103017026	砂石垫层	1. 材料：碎石垫层 2. 粒径：粒径综合 3. 厚度：10cm厚	m3	0.04	212.69	9		
1.36.5	500109001057	砼挡墙	1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	25.94	634.81	16467		
1.36.6	500109001058	砼基础	1. 部位及类型：进水池砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	0.53	521.51	276		
1.36.7	500109001059	砼池壁	1. 部位及类型：砼池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	1.04	671.19	698		
1.36.8	500111001012	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.13	5340.25	694		
1.37		警示牌					754		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.37.1	500109001060	普通混凝土	1. 部位及类型：混凝土基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：现拌，二级配 4. 模板类型：综合	m3	0.05	552.71	28		
1.37.2	500111001013	钢筋加工与安装	1、钢筋制作安装 一般钢筋，场内运输综合考虑	t	0.02	5340.25	107		
1.37.3	500115022025	其它永久建筑工程	1.2米高警示标牌，0.7*1.0铝板，底膜3M棱镜型工程级反光膜，图文采用3M油墨丝网印刷，文字采用黑体、楷体、宋体。详见图纸	套	1	319.99	320		
1.37.4	Ab005	救生设备	泵站旁安装1套救生设备，伸缩式玻璃钢救生杆长度为6.0m，救生圈为2.5kg	套	1	200.00	200		
1.37.5	三角001	其它永久建筑工程	0.6m警示标志牌面，详见施工图	套	1	100.03	100		
		合计					720048		

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
2.1	500115022026	水泵（含配电箱等配件）	水泵300HW-5，流量350m³/h, 扬程5.5m, 转速980r/min, 电机功率15KW（含安装费及配电箱等配件）	套	1	9000.00		9000			
2.2	500201018001	电缆安装及敷设	电缆YJV22-4x10	m	130	/	55.96	/	7275		
		合计						9000	7275		

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第1页 共1页

[illegible]

施工临时工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第1页 共1页

序号	清单编号	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
4		施工交通工程					3000		
4.1	Ab006	施工交通工程	1、根据现场实际情况，总价一项包干	项	1	3000.00	3000		
5		施工场外供电工程					5000		
5.1	Ab007	施工场外供电工程	1、根据现场实际情况，总价一项包干	项	1	5000.00	5000		
6		施工房屋建筑工程					3000		
6.1	Ab008	施工房屋建筑工程		项	1	3000.00	3000		
7		安全生产措施费					18666		
7.1	Ab009	安全生产措施费	1、根据现场实际情况，按实计算	项	1	18665.54	18666		
8		其他临时工程					3715		
8.1	Ab010	其他临时工程	1. 其他临时工程	项	1	3714.54	3715		
		合计					33380		

工程量清单单价组合表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第1页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
一		建筑工程			
1		灌溉和排水工程			
1.1		C01			
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.1.2	500103017001	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.1.3	500109001001	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.1.4	500109009001	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.1.5	500115022001	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.1.6	500109001002	普通混凝土	m3	1240.57	(5)+(6)+(7)
1.1.7	500111001001	钢筋加工与安装	t	5340.25	(8)
1.2		C02			
1.2.1	500101002002	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.2.2	500103023001	土方回填	m3	7.15	(9)
1.2.3	500103017002	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.2.4	500109001003	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.2.5	500109009002	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.2.6	500115022002	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.2.7	500105012001	砌体拆除	m3	35.89	(10)
1.3		C03			
1.3.1	500101002003	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.3.2	500103023002	土方回填	m3	7.15	(9)
1.3.3	500103017003	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.3.4	500109001004	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.3.5	500109009003	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.3.6	500115022003	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.4		C04			
1.4.1	500101002004	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.4.2	500103023003	土方回填	m3	7.15	(9)
1.4.3	500103017004	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.4.4	500109001005	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.4.5	500109009004	伸缩缝	m2	163.06	(4)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第2页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
1.4.6	500115022004	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.5		C05			
1.5.1	500101002005	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.5.2	500103023004	土方回填	m3	7.15	(9)
1.5.3	500103017005	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.5.4	500109001006	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.5.5	500109009005	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.5.6	500115022005	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.5.7	500109001007	普通混凝土	m3	1240.57	(5)+(6)+(7)
1.5.8	500111001002	钢筋加工与安装	t	5340.25	(8)
1.6		C06			
1.6.1	500101002006	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.6.2	500103023005	土方回填	m3	7.15	(9)
1.6.3	500103017006	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.6.4	500109001008	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.6.5	500109001009	普通混凝土	m3	552.71	(11)
1.6.6	500109009006	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.6.7	500115022006	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.6.8	500109001010	普通混凝土	m3	1240.57	(5)+(6)+(7)
1.6.9	500111001003	钢筋加工与安装	t	5340.25	(8)
1.7		C07			
1.7.1	500101002007	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.7.2	500103023006	土方回填	m3	7.15	(9)
1.7.3	500103017007	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.7.4	500109001011	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.7.5	500109009007	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.7.6	500115022007	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.8		C08			
1.8.1	500101002008	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.8.2	500103023007	土方回填	m3	7.15	(9)
1.8.3	500103017008	砂石垫层	m3	212.69	(2)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第3页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
1.8.4	500109001012	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.8.5	500109009008	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.8.6	500115022008	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.9		C09			
1.9.1	500101002009	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.9.2	500103023008	土方回填	m3	7.15	(9)
1.9.3	500103017009	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.9.4	500109001013	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.9.5	500109009009	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.9.6	500115022009	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.10		C10			
1.10.1	500101002010	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.10.2	500103023009	土方回填	m3	7.15	(9)
1.10.3	500103017010	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.10.4	500109001014	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.10.5	500109009010	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.10.6	500115022010	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.10.7	500109001015	普通混凝土	m3	1240.57	(5)+(6)+(7)
1.10.8	500111001004	钢筋加工与安装	t	5340.25	(8)
1.11		C11			
1.11.1	500101002011	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.11.2	500103023010	土方回填	m3	7.15	(9)
1.11.3	500103017011	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.11.4	500109001016	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.11.5	500109009011	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.11.6	500115022011	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.12		C12			
1.12.1	500109001017	普通混凝土	m3	552.71	(11)
1.12.2	500109009012	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.13		C13			
1.13.1	500101002012	一般土方开挖	m3	11.64	(1)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第4页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
1.13.2	500103023011	土方回填	m3	7.15	(9)
1.13.3	500103017012	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.13.4	500109001018	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.13.5	500109001019	普通混凝土	m3	552.71	(11)
1.13.6	500109001020	普通混凝土	m3	618.80	(12)
1.13.7	500109009013	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.13.8	500115022012	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.14		C14			
1.14.1	500101002013	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.14.2	500103023012	土方回填	m3	7.15	(9)
1.14.3	500103017013	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.14.4	500109001021	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.14.5	500109009014	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.14.6	500115022013	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.14.7	500109001022	普通混凝土	m3	1240.57	(5)+(6)+(7)
1.14.8	500111001005	钢筋加工与安装	t	5340.25	(8)
1.15		C15			
1.15.1	500101002014	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.15.2	500103023013	土方回填	m3	7.15	(9)
1.15.3	500103017014	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.15.4	500109001023	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.15.5	500109009015	伸缩缝	m2	163.06	(4)
1.15.6	500115022014	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.15.7	500109001024	普通混凝土	m3	1240.57	(5)+(6)+(7)
1.15.8	500111001006	钢筋加工与安装	t	5340.25	(8)
1.16		C16			
1.16.1	500101002015	一般土方开挖	m3	11.64	(1)
1.16.2	500103023014	土方回填	m3	7.15	(9)
1.16.3	500103017015	砂石垫层	m3	212.69	(2)
1.16.4	500109001025	砼渠道	m3	658.43	(3)
1.16.5	500109009016	伸缩缝	m2	163.06	(4)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第5页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
1. 16. 6	500115022015	其它永久建筑工程	m	15. 00	15
1. 16. 7	500109001026	普通混凝土	m3	1240. 57	(5) + (6) + (7)
1. 16. 8	500111001007	钢筋加工与安装	t	5340. 25	(8)
1. 17		C17			
1. 17. 1	500101002016	一般土方开挖	m3	11. 64	(1)
1. 17. 2	500103023015	土方回填	m3	7. 15	(9)
1. 17. 3	500103017016	砂石垫层	m3	212. 69	(2)
1. 17. 4	500109001027	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 17. 5	500109009017	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 17. 6	500115022016	其它永久建筑工程	m	15. 00	15
1. 18		C18			
1. 18. 1	500101002017	一般土方开挖	m3	11. 64	(1)
1. 18. 2	500103023016	土方回填	m3	7. 15	(9)
1. 18. 3	500103017017	砂石垫层	m3	212. 69	(2)
1. 18. 4	500109001028	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 18. 5	500109009018	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 18. 6	500115022017	其它永久建筑工程	m	15. 00	15
1. 18. 7	500109001029	普通混凝土	m3	1240. 57	(5) + (6) + (7)
1. 18. 8	500111001008	钢筋加工与安装	t	5340. 25	(8)
1. 19		C19			
1. 19. 1	500109010001	混凝土凿除	m3	255. 58	(13) *33. 33+ (14)
1. 19. 2	500101002018	一般土方开挖	m3	11. 64	(1)
1. 19. 3	500103023017	土方回填	m3	7. 15	(9)
1. 19. 4	500103017018	砂石垫层	m3	212. 69	(2)
1. 19. 5	500109001030	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 19. 6	500109001031	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 19. 7	500105013001	砌体砂浆抹面	m2	12. 79	(15)
1. 19. 8	500109009019	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 19. 9	500115022018	其它永久建筑工程	m	15. 00	15
1. 19. 10	500109001032	普通混凝土	m3	1240. 57	(5) + (6) + (7)
1. 19. 11	500111001009	钢筋加工与安装	t	5340. 25	(8)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第6页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
1. 20		C20			
1. 20. 1	500101002019	一般土方开挖	m3	11. 64	(1)
1. 20. 2	500103023018	土方回填	m3	7. 15	(9)
1. 20. 3	500103017019	砂石垫层	m3	212. 69	(2)
1. 20. 4	500109001033	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 20. 5	500109001034	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 20. 6	500105013002	砌体砂浆抹面	m2	12. 79	(15)
1. 20. 7	500109009020	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 20. 8	500115022019	其它永久建筑工程	m	15. 00	15
1. 21		C21			
1. 21. 1	500101002020	一般土方开挖	m3	11. 64	(1)
1. 21. 2	500103023019	土方回填	m3	7. 15	(9)
1. 21. 3	Ab001	渠道清理	项	500. 00	500
1. 21. 4	500103017020	砂石垫层	m3	212. 69	(2)
1. 21. 5	500109001035	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 21. 6	500109001036	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 21. 7	500105013003	砌体砂浆抹面	m2	12. 79	(15)
1. 21. 8	500109009021	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 21. 9	500115022020	其它永久建筑工程	m	15. 00	15
1. 21. 10	500109001037	普通混凝土	m3	1240. 57	(5) + (6) + (7)
1. 21. 11	500111001010	钢筋加工与安装	t	5340. 25	(8)
1. 22		C22			
1. 22. 1	500109001038	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 22. 2	500105013004	砌体砂浆抹面	m2	26. 17	(16)
1. 22. 3	500109009022	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 23		C23			
1. 23. 1	500109001039	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 23. 2	500105013005	砌体砂浆抹面	m2	12. 79	(15)
1. 23. 3	500109009023	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 24		C24			
1. 24. 1	500101002021	一般土方开挖	m3	11. 64	(1)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第7页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
1. 24. 2	500109001040	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 24. 3	500109009024	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 25		C25			
1. 25. 1	500109001041	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 25. 2	500105013006	砌体砂浆抹面	m2	12. 79	(15)
1. 25. 3	500109009025	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 26		C26			
1. 26. 1	500109001042	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 26. 2	500105013007	砌体砂浆抹面	m2	12. 79	(15)
1. 26. 3	500109009026	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 27		C27			
1. 27. 1	500109001043	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 27. 2	500105013008	砌体砂浆抹面	m2	12. 79	(15)
1. 27. 3	500109009027	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 28		C28			
1. 28. 1	500109001044	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 28. 2	500105013009	砌体砂浆抹面	m2	12. 79	(15)
1. 28. 3	500109009028	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 29		C29			
1. 29. 1	500101002022	一般土方开挖	m3	11. 64	(1)
1. 29. 2	500103023020	土方回填	m3	7. 15	(9)
1. 29. 3	500103017021	砂石垫层	m3	212. 69	(2)
1. 29. 4	500109001045	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 29. 5	500109009029	伸缩缝	m2	163. 06	(4)
1. 29. 6	500115022021	其它永久建筑工程	m	15. 00	15
1. 30		C30			
1. 30. 1	500101002023	一般土方开挖	m3	11. 64	(1)
1. 30. 2	500103023021	土方回填	m3	7. 15	(9)
1. 30. 3	500103017022	砂石垫层	m3	212. 69	(2)
1. 30. 4	500109001046	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 30. 5	500109001047	普通混凝土	m3	552. 71	(11)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第8页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
1.30.6	500105013010	砌体砂浆抹面	m ²	12.79	(15)
1.30.7	500109009030	伸缩缝	m ²	163.06	(4)
1.30.8	500115022022	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.31		C31			
1.31.1	500101002024	一般土方开挖	m ³	11.64	(1)
1.31.2	500109001048	普通混凝土	m ³	552.71	(11)
1.31.3	500105013011	砌体砂浆抹面	m ²	12.79	(15)
1.31.4	500109009031	伸缩缝	m ²	163.06	(4)
1.32		C32			
1.32.1	500101002025	一般土方开挖	m ³	11.64	(1)
1.32.2	500103023022	土方回填	m ³	7.15	(9)
1.32.3	500103017023	砂石垫层	m ³	212.69	(2)
1.32.4	500109001049	砼渠道	m ³	658.43	(3)
1.32.5	500109009032	伸缩缝	m ²	163.06	(4)
1.32.6	500115022023	其它永久建筑工程	m	15.00	15
1.32.7	500109001050	普通混凝土	m ³	1240.57	(5)+(6)+(7)
1.32.8	500111001011	钢筋加工与安装	t	5340.25	(8)
1.33		涵管埋设			
1.33.1	500101004001	沟、槽土方开挖	m ³	5.39	(17)
1.33.2	500103005001	垫层料填筑	m ³	199.92	(18)
1.33.3	500103017024	砂石垫层	m ³	212.69	(2)
1.33.4	500109001051	砼基础	m ³	552.71	(11)
1.33.5	500115003001	混凝土管铺设	m	353.52	(19)
1.33.6	500115003002	混凝土管铺设	m	260.51	(20)
1.33.7	500105017001	塑料排水管	m	79.55	(21)
1.34		渠道控制闸			
1.34.1	Ab002	闸门板	块	37.00	37
1.34.2	Ab003	闸门板	块	14.00	14
1.34.3	Ab004	闸门板	块	49.00	49
1.35		简易泵站			
1.35.1	500101002026	一般土方开挖	m ³	3.32	(22)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称： 临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第9页 共10页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
1. 35. 2	500103023023	土方回填	m3	7. 15	(9)
1. 35. 3	500103017025	砂石垫层	m3	172. 21	(23)
1. 35. 4	500109001052	砼基础	m3	494. 72	(24)
1. 35. 5	500108008001	圆木桩	根	142. 35	(25)
1. 35. 6	500105015001	砼灌砌块石	m3	482. 69	(26)
1. 35. 7	500109001053	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 35. 8	500109001054	砼渠道	m3	658. 43	(3)
1. 36		活动板房泵站			
1. 36. 1	500115022024	泵房	座	5000. 00	5000
1. 36. 2	500109001055	砼基础	m3	494. 72	(24)
1. 36. 3	500109001056	砼镇墩	m3	667. 17	(27)
1. 36. 4	500103017026	砂石垫层	m3	212. 69	(2)
1. 36. 5	500109001057	砼挡墙	m3	634. 81	(28)
1. 36. 6	500109001058	砼基础	m3	521. 51	(29)
1. 36. 7	500109001059	砼池壁	m3	671. 19	(30)
1. 36. 8	500111001012	钢筋加工与安装	t	5340. 25	(8)
1. 37		警示牌			
1. 37. 1	500109001060	普通混凝土	m3	552. 71	(11)
1. 37. 2	500111001013	钢筋加工与安装	t	5340. 25	(8)
1. 37. 3	500115022025	其它永久建筑工程	套	319. 99	(31)+(32)
1. 37. 4	Ab005	救生设备	套	200. 00	200
1. 37. 5	三角001	其它永久建筑工程	套	100. 03	(33)
二		机电设备及安装工程			
2. 1	500115022026	水泵（含配电箱等配件）	套	9000. 00	9000
2. 2	500201018001	电缆安装及敷设	m	55. 96	(34)
三		金属结构设备及安装工程			
3. 1	500115022027	拦污栅	套	500. 00	500
3. 2	500115001001	钢管铺设	m	314. 18	(35)
四		施工临时工程			
4		施工交通工程			
4. 1	Ab006	施工交通工程	项	3000. 00	3000

主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称：临海市沿江镇下湾村水利配套设施修复工程

第1页 共1页

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			3		
项目名称			混凝土小型结构 排水沟~纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40248换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	121.50	15552.00
2	板枋材	m3	1858.00	0.70	1300.60
3	钢模板	kg	3.00	120.00	360.00
4	型钢	kg	3.00	75.00	225.00
5	卡扣件	kg	6.30	50.00	315.00
6	铁件	kg	4.16	136.00	565.76
7	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	102.00	17720.46
8	水	m3	4.49	100.00	448.50
9	振捣器 插入式 功率2.2kW	台班	16.39	11.00	180.29
10	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	262.49	2.50	656.23
11	其他机材费	%	21771.84	1.50	326.58
12	混凝土拌制	m3	25.35	102.00	2585.70
13	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			41977.26
	措施费	元	3.5%		1469.20
	间接费	元	9.5%		4127.41
	利 润	元	5%		2378.69
	材料补差	元			10454.10
	钢模板	kg	0.88	120	105.6
	型钢	kg	0.21	75	15.9
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	102	10332.6
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		5436.60
	合 计	元			65843.26
	单 价	元			658.43

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			5		
项目名称			预制混凝土板 实心板~纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40492换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	204.30	26150.40
2	板枋材	m3	1858.00	2.80	5202.40
3	铁件	kg	4.16	110.00	457.60
4	铁钉	kg	5.75	13.00	74.75
5	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	101.50	17633.60
6	水	m3	4.49	120.00	538.20
7	塔式起重机 起重量10t	台班	620.00	5.00	3100.00
8	振捣器 插入式 功率2.2kW	台班	16.39	12.00	196.68
9	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	532.68	0.36	191.76
10	其他机材费	%	27394.99	3.00	821.85
11	混凝土拌制	m3	25.35	101.50	2573.03
12	混凝土运输	m3	17.07	101.50	1732.61
	直接工程费小计	元			58672.87
	措施费	元	3.5%		2053.55
	间接费	元	9.5%		5769.01
	利 润	元	5%		3324.77
	材料补差	元			10281.95
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	101.5	10281.95
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		7209.19
	合 计	元			87311.34
	单 价	元			873.11

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			7		
项目名称			预制混凝土板安装 单个构件体积≤0.2m3~纯混凝土 C25 42.5 2~水泥砂浆 M10 42.5		
定额编号			40539换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	53.50	6848.00
2	板枋材	m3	1858.00	0.19	353.02
3	原木	m3	1606.00	0.62	995.72
4	铁垫块	kg	4.30	85.00	365.50
5	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	13.50	2345.36
6	水泥砂浆 M10 42.5	m3	146.24	1.80	263.23
7	履带起重机 油动 起重量15t	台班	615.20	8.90	5475.28
8	其他机材费	%	9798.11	2.50	244.95
9	混凝土拌制	m3	25.35	13.50	342.23
10	混凝土运输	m3	17.07	13.50	230.45
	直接工程费小计	元			17463.73
	措施费	元	3.5%		611.23
	间接费	元	9.5%		1717.12
	利 润	元	5%		989.60
	材料补差	元			4021.57
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	13.5	1367.55
	水泥砂浆 M10 42.5	m3	97.43	1.8	175.374
	柴油	kg	5.57	445	2478.65
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		2232.29
	合 计	元			27035.54
	单 价	元			270.36

单价计算表

单价序号			8		
项目名称			钢筋制作安装 一般钢筋		
定额编号			40332		
施工措施					
定额单位			t		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	5.80	742.40
2	钢筋	t	3000.00	1.07	3195.00
3	铁丝	kg	5.58	5.00	27.90
4	电焊条	kg	5.75	7.50	43.13
5	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	138.41	0.10	13.84
6	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	262.49	0.23	60.37
7	钢筋切断机 功率20kW	台班	173.70	0.06	10.42
8	钢筋弯曲机 Φ6~40	台班	127.35	0.16	20.38
9	电焊机 交流20~25kVA	台班	48.59	0.77	37.41
10	对焊机 电弧型150kVA	台班	435.51	0.06	26.13
11	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	532.68	0.07	37.29
12	汽车起重机 柴油型 起重量8t	台班	480.38	0.02	9.61
13	其他机材费	%	3481.48	1.00	34.81
	直接工程费小计	元			4258.69
	措施费	元	3.5%		149.05
	间接费	元	5.7%		251.24
	利 润	元	5%		232.95
	材料补差	元			7.38
	钢筋	t	4.00	1.065	4.26
	柴油	kg	5.57	0.56	3.1192
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		440.94
	合 计	元			5340.25
	单 价	元			5340.25

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			11		
项目名称			素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm ³ 纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40129换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	73.40	9395.20
2	板枋材	m3	1858.00	0.47	873.26
3	铁件	kg	4.16	50.00	208.00
4	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	102.00	17720.46
5	水	m3	4.49	70.00	313.95
6	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	14.66	5.20	76.23
7	离心式水泵 单级 功率7kW	台班	93.81	1.00	93.81
8	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	262.49	2.00	524.98
9	其他机材费	%	19810.69	2.00	396.21
10	混凝土拌制	m3	25.35	102.00	2585.70
11	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			33928.94
	措施费	元	3.5%		1187.51
	间接费	元	9.5%		3336.06
	利 润	元	5%		1922.63
	材料补差	元			10332.60
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	102	10332.6
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		4563.70
	合 计	元			55271.44
	单 价	元			552.71

单价计算表

单价序号			12		
项目名称			素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶`纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40132换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	97.10	12428.80
2	板枋材	m3	1858.00	1.87	3474.46
3	铁件	kg	4.16	60.00	249.60
4	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	102.00	17720.46
5	水	m3	4.49	70.00	313.95
6	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	14.66	5.00	73.30
7	其他机材费	%	21831.77	2.00	436.64
8	混凝土拌制	m3	25.35	102.00	2585.70
9	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			39024.05
	措施费	元	3.5%		1365.84
	间接费	元	9.5%		3837.04
	利 润	元	5%		2211.35
	材料补差	元			10332.60
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	102	10332.6
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		5109.38
	合 计	元			61880.26
	单 价	元			618.80

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			17		
项目名称			机械挖沟槽 土质级别 I、II上口宽度1-2m~单斗挖掘机 液压 1.0m ³		
定额编号			10036		
施工措施					
定额单位			100m ³		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	1.40	179.20
2	单斗挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	810.59	0.21	170.22
3	双胶轮车	台班	4.14	1.35	5.59
4	其他机材费	%	175.81	5.00	8.79
	直接工程费小计	元			363.80
	措施费	元	3.5%		12.73
	间接费	元	6.5%		24.47
	利 润	元	5%		20.05
	材料补差	元			73.69
	柴油	kg	5.57	13.23	73.6911
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		44.53
	合 计	元			539.27
	单 价	元			5.39

单价计算表

单价序号			18		
项目名称			建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填		
定额编号			10566		
施工措施					
定额单位			100m ³ 实方		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	2.50	320.00
2	中砂	m ³	60.00	115.00	6900.00
3	推土机 功率74kW	台班	563.12	0.15	84.47
4	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	144.01	1.50	216.02
5	其他机材费	%	7200.48	5.00	360.02
	直接工程费小计	元			7880.50
	措施费	元	3.5%		275.82
	间接费	元	6.5%		530.16
	利 润	元	5%		434.32
	材料补差	元			9220.45
	中砂	m ³	79.80	115	9177
	柴油	kg	5.57	7.8	43.446
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		1650.71
	合 计	元			19991.96
	单 价	元			199.92

单价计算表

单价序号			19		
项目名称			混凝土管铺设 公称直径0.6m~水泥砂浆 M10 42.5		
定额编号			40610换		
施工措施					
定额单位			100延长米		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	50.30	6438.40
2	润滑油	kg	17.50	2.50	43.75
3	水泥砂浆 M10 42.5	m3	146.24	0.15	21.94
4	钢筋砼承插管（Ⅱ级）	m	55.50	100.00	5550.00
5	水	m3	4.49	31.20	139.93
6	汽车起重机 柴油型 起重量16t	台班	637.73	1.15	733.39
7	其他机材费	%	6489.01	2.00	129.78
	直接工程费小计	元			13057.19
	措施费	元	3.5%		457.00
	间接费	元	9.5%		1283.85
	利 润	元	5%		739.90
	材料补差	元			16895.21
	水泥砂浆 M10 42.5	m3	97.43	0.15	14.6145
	钢筋砼承插管（Ⅱ级）	m	166.50	100	16650
	柴油	kg	5.57	41.4	230.598
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		2918.98
	合 计	元			35352.13
	单 价	元			353.52

单价计算表

单价序号			20		
项目名称			混凝土管铺设 公称直径0.6m~水泥砂浆 M10 42.5		
定额编号			40610换		
施工措施					
定额单位			100延长米		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	50.30	6438.40
2	润滑油	kg	17.50	2.50	43.75
3	水泥砂浆 M10 42.5	m3	146.24	0.15	21.94
4	钢筋砼承插管（II级）	m	35.25	100.00	3525.00
5	水	m3	4.49	31.20	139.93
6	汽车起重机 柴油型 起重量16t	台班	637.73	1.15	733.39
7	其他机材费	%	4464.01	2.00	89.28
	直接工程费小计	元			10991.69
	措施费	元	3.5%		384.71
	间接费	元	9.5%		1080.76
	利 润	元	5%		622.86
	材料补差	元			10820.21
	水泥砂浆 M10 42.5	m3	97.43	0.15	14.6145
	钢筋砼承插管（II级）	m	105.75	100	10575
	柴油	kg	5.57	41.4	230.598
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		2151.02
	合 计	元			26051.25
	单 价	元			260.51

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			24		
项目名称			素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm ³ 纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40131换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	43.70	5593.60
2	板枋材	m3	1858.00	0.33	613.14
3	铁件	kg	4.16	20.00	83.20
4	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	102.00	17720.46
5	水	m3	4.49	70.00	313.95
6	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	14.66	4.60	67.44
7	离心式水泵 单级 功率7kW	台班	93.81	1.00	93.81
8	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	262.49	1.00	262.49
9	其他机材费	%	19154.49	2.00	383.09
10	混凝土拌制	m3	25.35	102.00	2585.70
11	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			29458.02
	措施费	元	3.5%		1031.03
	间接费	元	9.5%		2896.46
	利 润	元	5%		1669.28
	材料补差	元			10332.60
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	102	10332.6
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		4084.87
	合 计	元			49472.26
	单 价	元			494.72

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			27		
项目名称			镇墩~纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40218换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	97.80	12518.40
2	板枋材	m3	1858.00	2.80	5202.40
3	铁件	kg	4.16	274.00	1139.84
4	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	102.00	17720.46
5	水	m3	4.49	90.00	403.65
6	振捣器 插入式 功率2.2kW	台班	16.39	7.80	127.84
7	卷扬机 起重量5t	台班	149.21	1.00	149.21
8	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	262.49	2.50	656.23
9	其他机材费	%	25399.63	2.00	507.99
10	混凝土拌制	m3	25.35	102.00	2585.70
11	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			42752.86
	措施费	元	3.5%		1496.35
	间接费	元	9.5%		4203.67
	利 润	元	5%		2422.64
	材料补差	元			10332.60
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	102	10332.6
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		5508.73
	合 计	元			66716.85
	单 价	元			667.17

单价计算表

单价序号			28		
项目名称			挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度≥80cm)~纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40190换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	97.10	12428.80
2	板枋材	m3	1858.00	0.65	1207.70
3	钢模板	kg	3.00	199.00	597.00
4	型钢	kg	3.00	107.00	321.00
5	卡扣件	kg	6.30	63.00	396.90
6	铁件	kg	4.16	246.00	1023.36
7	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	102.00	17720.46
8	水	m3	4.49	70.00	313.95
9	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	532.68	0.17	90.56
10	履带起重机 油动 起重量10t	台班	499.39	0.20	99.88
11	振捣器 插入式 功率2.2kW	台班	16.39	8.90	145.87
12	风(砂)水枪 耗风量 6m3/min	台班	262.49	3.73	979.09
13	离心式水泵 单级 功率7kW	台班	93.81	1.86	174.49
14	其他机材费	%	23070.25	1.00	230.70
15	混凝土拌制	m3	25.35	102.00	2585.70
16	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			40056.59
	措施费	元	3.5%		1401.98
	间接费	元	9.5%		3938.56
	利 润	元	5%		2269.86
	材料补差	元			10572.74
	钢模板	kg	0.88	199	175.12
	型钢	kg	0.21	107	22.684
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	102	10332.6
	柴油	kg	5.57	7.6	42.332
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		5241.58
	合 计	元			63481.31
	单 价	元			634.81

单价计算表

单价序号			29		
项目名称			素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层 30cm ² 纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40130换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	57.10	7308.80
2	板枋材	m3	1858.00	0.42	780.36
3	铁件	kg	4.16	30.00	124.80
4	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	102.00	17720.46
5	水	m3	4.49	70.00	313.95
6	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	14.66	4.80	70.37
7	离心式水泵 单级 功率7kW	台班	93.81	1.00	93.81
8	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	262.49	1.50	393.74
9	其他机材费	%	19497.48	2.00	389.95
10	混凝土拌制	m3	25.35	102.00	2585.70
11	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			31523.07
	措施费	元	3.5%		1103.31
	间接费	元	9.5%		3099.51
	利 润	元	5%		1786.29
	材料补差	元			10332.60
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	102	10332.6
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		4306.03
	合 计	元			52150.81
	单 价	元			521.51

单价计算表

单价序号			30		
项目名称			明渠边坡衬砌 衬砌厚度30cm~纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40179换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	108.20	13849.60
2	板枋材	m3	1858.00	0.80	1486.40
3	钢模板	kg	3.00	42.00	126.00
4	型钢	kg	3.00	65.00	195.00
5	卡扣件	kg	6.30	22.00	138.60
6	铁件	kg	4.16	140.00	582.40
7	电焊条	kg	5.75	2.50	14.38
8	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.73	102.00	17720.46
9	水	m3	4.49	110.00	493.35
10	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	532.68	0.22	117.19
11	履带起重机 油动 起重量10t	台班	499.39	0.28	139.83
12	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	14.66	9.80	143.67
13	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	262.49	11.00	2887.39
14	离心式水泵 单级 功率17kW	台班	133.77	1.86	248.81
15	电焊机 交流20~25kVA	台班	48.59	0.30	14.58
16	其他机材费	%	24308.05	2.00	486.16
17	混凝土拌制	m3	25.35	102.00	2585.70
18	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			42970.66
	措施费	元	3.5%		1503.97
	间接费	元	9.5%		4225.09
	利 润	元	5%		2434.99
	材料补差	元			10442.60
	钢模板	kg	0.88	42	36.96
	型钢	kg	0.21	65	13.78
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	101.30	102	10332.6
	柴油	kg	5.57	10.64	59.2648
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		5541.96
	合 计	元			67119.27
	单 价	元			671.19

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			34		
项目名称			电缆敷设 截面≤10mm2		
定额编号			07184		
施工措施					
定额单位			100m		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	安装人工	工日	128.00	1.59	203.52
2	镀锌螺栓	kg	7.00	7.91	55.37
3	封铅	kg	13.00	0.94	12.22
4	镀锌铁丝	kg	5.58	1.02	5.69
5	电缆卡子	个	0.90	58.00	52.20
6	电缆吊挂	套	3.70	4.34	16.06
7	标志牌	个	0.17	5.10	0.87
8	冲击钻头	只	4.50	0.71	3.20
9	塑料膨胀管	个	0.17	45.05	7.66
10	其他材料费	%	153.26	10.00	15.33
11	汽车起重机 柴油型 起重量12t	台班	560.63	0.01	5.61
12	载重汽车 汽油型 载重量4t	台班	468.99	0.01	4.69
13	其他机械费	%	10.30	5.00	0.51
	直接工程费小计	元			382.92
	措施费	元	3.5%		13.40
	间接费	元	50%		101.76
	利 润	元	5%		24.90
	材料补差	元			1.73
	柴油	kg	5.57	0.31	1.7267
	装置性材料	元			4609.03
	电缆YJV22-4x10	元	45.63	101	4609.03
	税 金	元	9%		462.04
	合 计	元			5595.78
	单 价	元			55.96

单价计算表

单价序号			35		
项目名称			钢管铺设 公称直径0. 3m		
定额编号			40585		
施工措施					
定额单位			100延长米		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128. 00	34. 10	4364. 80
2	型钢	kg	3. 00	5. 00	15. 00
3	氧气	m3	3. 00	7. 30	21. 90
4	乙炔气	m3	13. 00	2. 81	36. 53
5	电焊条	kg	5. 75	31. 10	178. 83
6	镀锌钢管	m	53. 57	100. 00	5357. 00
7	水	m3	4. 49	7. 80	34. 98
8	汽车起重机 柴油型 起重量8t	台班	480. 38	0. 70	336. 27
9	电焊机 交流20~25kVA	台班	48. 59	3. 20	155. 49
10	其他机材费	%	6135. 99	2. 00	122. 72
	直接工程费小计	元			10623. 51
	措施费	元	3. 5%		371. 82
	间接费	元	9. 5%		1044. 56
	利 润	元	5%		601. 99
	材料补差	元			16182. 23
	型钢	kg	0. 21	5	1. 06
	镀锌钢管	m	160. 72	100	16072
	柴油	kg	5. 57	19. 6	109. 172
	装置性材料	元			
	税 金	元	9%		2594. 17
	合 计	元			31418. 28
	单 价	元			314. 18