

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程

咨询业务类别：预算编制

咨询报告日期：二〇二六年七月十日

欧邦工程管理集团有限公司



咨询报告书编号：临欧邦预编[2026]161 号

咨询项目委托方全称：临海市外国语学校

咨询企业执业专用章：


咨询企业法定住所：浙江省临海市月河路 16 号

邮 编：317000

联系电话：0576-89361160

咨询作业期：2026 年 6 月 25 日-2026 年 7 月 10 日

法定代表人：



技术负责人：



项目负责人：

执（从）业资格（章）：



从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：



从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备 注
1	工程造价咨询报告书封面			
2	咨询报告书扉页			
3	咨询报告书目录			
4	工程预算编制报告			
5	附件 1：工程预算书			

欧邦工程管理集团有限公司

心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程

预算编制的报告

临海市外国语学校：

本公司受贵单位委托，对心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程预算进行了编制。我们的编制工作是按照国家基本建设有关法规、预算定额及后列编制依据的规定进行的，运用我们认为必要的包括对现场实地勘察、工程量计算等必要的程序，本着实事求是、客观公正的原则进行了编制。

有关该工程资料的真实性、合法性、完整性由业主方负责，我们的责任是依据业主方提供的资料对该工程预算进行编制。现将该工程预算结果报告如下：

一、工程概况：

1. 建设地点：临海市外国语学校；
2. 施工范围：主要为临海市外国语学校心理辅导站、功能教室及报告厅墙面、地面、天棚及水电等改造工程。

二、编制原则及办法：

1. 材料信息价根据《台州造价》2026年6月（临海除税价）；
2. 取费标准：本工程施工取费按单独装饰、通用安装中值取费；
3. 计价方式：采用工料计价（一般计税法）；
4. 税金费率：9.00%。

三、编制依据：

1. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
2. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
3. 《浙江省建筑工程施工费用定额》（2018版）；
4. 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；
5. 其它有关定额解释及国家、省、市工程量有关计算规则；
6. 其他相关依据和规定。

四、情况说明：

1. 木质穿孔吸音板 15mm 按 120 元/m² 计入本次预算；
2. 免漆板 18mm 厚按 100 元/m² 计入本次预算；
3. 超白钢化银镜 8mm 按 160 元/m² 计入本次预算；
4. 木饰面 20mm 按 80 元/m² 计入本次预算；
5. 15mm 厚木制吸声板按 120 元/m² 计入本次预算；
6. 铝方通 50*100*1@70mm 按 130 元/m² 计入本次预算；
7. 成品双开木门按 350 元/m² 计入本次预算；
8. 橡胶减震垫 5mm 按 15 元/m²、橡胶减震垫 8mm 按 20 元/m² 计入本次预算；
9. 配电箱进线电缆引自东边楼梯配电箱，每段预留 5 米计入；
10. 教室 5P 天花机计入本次预算，单价暂按 8900 元（含税价）/台计入；
11. 铝方通日光灯 220V28W 按 125 元/套计入、600*600 平板灯 48W 按 155 元/套计入、300*1200 平板灯 48W 按 188 元/套计入；
12. 涉及施工用电、用水甲供，不计入本次预算。

五、结论

本工程预算造价 578443 元整（大写：伍拾柒万捌仟肆佰肆拾叁元整）。

六、附件

1. 工程预算书

欧邦工程管理集团有限公司

二〇二六年七月十日



工程项目招标控制价汇总表

工程名称:心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）			
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金
1	心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程	578442.62		6683.27	25692.60	47761.32
1.1	装修	486440.61		5725.89	22390.30	40164.82
1.2	安装	92002.01		957.38	3302.30	7596.50
合计		578442.62		6683.27	25692.60	47761.32

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额 (元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	418071.39
1	其中定额人工费	表-6	74618.58
2	其中人工价差	表-6	10670.89
3	其中材料费	表-6	307884.36
4	其中定额机械费	表-6	5575.91
5	其中机械费价差	表-6	1058.09
6	企业管理费	表-6	12157.45
7	利润	表-6	6110.77
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13	5814.1
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 7.14\%$	5725.89
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 0\%$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0\%$	
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.11\%$	88.21
13	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	14+15	
14	暂定优质工地增加费	$(六-14) \times 0\%$	
15	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times 27.92\%$	22390.3
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	446275.79
七	税金	$(六 + 计税不计费不下浮) \times 9\%$	40164.82
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十+十一	486440.61

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程(专业):心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

第1页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成							
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润	
		分部分项工程												
		拆除工程				15197.13	5460.84	805.88	5349.36	1542.37	442.07	1061.69	533.65	
1	16-7	多孔砖墙拆除	m3	38.88	101.93	3963.04	1154.74	171.07	38.49	1542.37	442.07	408.88	205.52	
2	16-50	金属隔断拆除	m2	72.156	25.13	1813.28	1318.29	194.82				199.85	100.46	
3	16-49	木门窗拆除	m2	36.96	21.28	786.51	571.77	84.64				86.68	43.57	
4	16-32	不带龙骨木地板拆除	m2	421.69	6.19	2610.26	1897.61	278.32				287.68	144.6	
5	16-60	抹灰面铲除料	m2	86.55	8.25	714.04	518.43	77.03	0.87			78.6	39.5	
6	完全价	垃圾清运	m3	59	90.00	5310.00			5310					
		砌筑工程				10232.37	3598.27	519.81	5244.55	37.78	4.22	551.23	277.07	
7	4-64	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 DM M7.5 (砂浆)	m3	17.82	335.79	5983.78	1373.74	203.5	4078.82	11.05	1.25	209.93	105.52	
8	12-1+12-3-1*- 4.+12-3-2*2换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 DP M15~基层 厚10 (mm) 面层厚8 (mm)	m2	148.5	28.61	4248.59	2224.53	316.31	1165.73	26.73	2.97	341.3	171.55	
		门窗、栏杆工程				26032.10	3918.7	555.95	20641.86	18.27	0.42	596.84	300	
9	8-122	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	7.56	139.30	1053.11	164.66	23.36	827.59			24.96	12.55	
10	15-92	护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手 h=300mm	m	21	144.16	3027.36	1095.57	155.61	1503.81	18.27	0.42	168.86	84.87	
		本页小计				29509.97	10319.34	1504.66	12925.31	1598.42	446.71	1806.74	908.14	

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成					
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费
11	8-34	成品套装木门安装 双扇门 成品双开木门 1200*2100	樘	8	985.46	7883.68	604.24	85.76	7056			91.6
12	8-34	成品套装木门安装 双扇门 成品双开木门 1200*2100	樘	1	1426.46	1426.46	75.53	10.72	1323			11.45
13	8-166	双开执手锁安装	把	9	159.84	1438.56	346.77	49.23	963.54			52.57
14	8-177	门合页安装	个	36	22.12	796.32	288	40.68	402.12			43.66
15	8-176	门吸安装	个	18	14.90	268.20	90.18	12.78	144.72			13.67
16	X7-23	门窗玻璃更换 双层玻璃	m2	45.36	223.51	10138.41	1253.75	177.81	8421.08			190.07
		楼地面工程				63467.38	9083.45	1288.62	50992.39	25.97	1.07	1380.98
		合唱室地面				35598.59	4373.08	620.81	29607.29			662.95
17	11-4	素水泥浆一道	m2	228.24	2.27	518.10	305.84	43.37	98.14			46.36
18	11-83	水泥地面上铺12厚阻燃板	m2	228.24	70.34	16054.40	2099.81	298.99	13176.3			318.33
19	11-87	细木工板上铺8厚仿实木复合地板	m2	228.24	83.36	19026.09	1967.43	278.45	16332.85			298.26
		办公室地面				5142.25	544.26	76.72	4397.2			82.51
20	11-86	水泥地面上铺复合地板	m2	59.94	85.79	5142.25	544.26	76.72	4397.2			82.51
		舞蹈教室				13995.45	2553.82	363.01	10466.34	24.57	0.91	390.88
		本页小计				62692.47	7575.81	1074.51	52314.95			1148.48

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						利润
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	
21	11-15+11-16*-1 换	水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚3(mm)	m2	90.98	24.89	2264.49	1104.5	156.49	739.67	9.1	0.91	168.82	84.86
22	11-79	塑料卷材楼地面	m2	90.98	123.99	11280.61	1200.03	171.04	9636.6			181.92	91.44
23	12-19	界面剂喷涂	m2	90.98	4.95	450.35	249.29	35.48	90.07	15.47		40.14	20.17
		门槛石				816.03	160.18	22.74	594.72	1.4	0.16	24.5	12.31
24	11-4	素水泥浆一道	m2	2.74	2.27	6.22	3.67	0.52	1.18			0.56	0.28
25	11-143换	零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴~干硬水泥砂浆1：3~18厚蒙古黑大理石	m2	2.74	295.55	809.81	156.51	22.22	593.54	1.4	0.16	23.94	12.03
		踢脚线				7915.06	1452.11	205.34	5926.84			220.14	110.65
26	11-98	石材踢脚线 粘结剂铺贴~18mm厚中国黑花岗岩板	m2	4.39	305.20	1339.83	125.91	17.87	1167.39			19.09	9.59
27	11-111	金属面层成品踢脚线 粘贴式 成品铝合金踢脚线 高100mm	m	154.93	42.44	6575.23	1326.2	187.47	4759.45			201.05	101.06
		墙面				110266.51	20492.96	2914	82193.4			3106.75	1561.55
		音乐舞蹈教室、合唱室吸音板墙面				96424.43	13211.81	1880.16	78323.44			2002.93	1006.73
28	12-114	附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内	m2	323.58	29.96	9694.46	3226.09	456.25	5277.59			489.09	245.82
29	10-55	天棚保温超细玻璃棉吸音层 厚50mm	m2	323.58	36.63	11852.74	970.74	142.38	10519.59			147.16	73.97
		本页小计				44273.74	8362.94	1189.72	32785.08	25.97	1.07	1271.77	639.22

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成					
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费
30	12-123	墙面木夹板基层~12厚阻燃板	m2	323.58	39.30	12716.69	2640.41	375.35	9099.07			400.3
31	12-147	墙面粘贴15厚木制吸声板	m2	323.58	152.88	49468.91	5280.83	750.71	42233.66			800.57
32	8-149	石材窗台板 粘合剂粘贴	m2	4.68	310.67	1453.94	268.54	38.14	1086.09			40.71
33	12-128	墙面夹板基层上镜面玻璃 8mm 超白钢化银镜	m2	55.87	201.14	11237.69	825.2	117.33	10107.44			125.1
		乳胶漆墙面				11218.65	6026.53	855.68	2964.95			913.61
34	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	575.05	18.00	10350.90	5508.98	782.07	2806.24			835.15
35	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	57.505	15.09	867.75	517.55	73.61	158.71			78.46
		新砌砖砌涂料				1738.55	976.19	138.7	401.41			147.99
36	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	52.54	15.09	792.83	472.86	67.25	145.01			71.69
37	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	52.54	18.00	945.72	503.33	71.45	256.4			76.3
		造型拱门				884.88	278.43	39.46	503.6			42.22
38	12-111+A1.15B1.05	附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距30cm以内`弧形墙饰面	m2	5.652	32.21	182.05	74.78	10.63	79.64			11.34
39	12-123+A1.15B1.05	墙面木夹板基层`弧形墙饰面~18mm厚细木工板	m2	5.652	66.77	377.38	53.02	7.52	304.76			8.04
本页小计						88393.86	16145.50	2294.06	66277.02			2447.66
												1230.29

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成					
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费
40	12-124	墙面石膏板基层~9.5mm厚石膏板	m2	5.652	22.54	127.40	46.74	6.61	63.42			7.09
41	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	5.652	5.12	28.94	11.7	1.64	12.94			1.77
42	14-140	混凝土面批刮腻子（满刮两遍）	m2	5.652	16.61	93.88	56.07	7.97	17.07			8.5
43	14-128	墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍	m2	5.652	13.31	75.23	36.12	5.09	25.77			5.48
		顶棚				111750.79	17201.44	2443.33	88186.15	0.65		2607.79
		音乐舞蹈教室、合唱室吸音板天棚				83804.82	10752.2	1530.84	69073.14			1630.02
44	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面	m2	362.76	50.56	18341.15	6721.94	954.06	9134.3			1019.03
45	10-55	天棚保温超细玻璃棉吸音层 厚50mm	m2	362.76	36.63	13287.90	1088.28	159.61	11793.33			164.98
46	13-27	天棚平面装饰夹板 平面木质穿孔吸音板 15mm	m2	362.76	143.83	52175.77	2941.98	417.17	48145.51			446.01
		过道天棚				3979.46	2144.11	302.36	1043.3			325.04
47	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	290.45	12.04	3497.02	1855.98	261.41	955.58			281.36
48	14-140	混凝土面批刮腻子（满刮两遍）	m2	29.045	16.61	482.44	288.13	40.95	87.72			43.68
		过道一和二天棚				19281.70	2709.3	383.89	15571.31			410.71
49	13-71	装配式成品铝方通天棚 间距150mm 铝方通 50*100*1@70	m2	99.79	168.79	16843.55	1690.44	239.5	14528.43			256.27
		本页小计				104953.28	14737.38	2094.01	84764.07			2234.17

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

第6页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
50	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面	m2	9.28	50.56	469.20	171.96	24.41	233.67			26.07	13.1
51	13-11	轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面	m2	9.28	51.45	477.46	206.29	29.32	194.88			31.27	15.72
52	13-22	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上	m2	9.28	25.68	238.31	92.8	13.18	111.17			14.07	7.07
53	13-23	天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上	m2	9.28	28.82	267.45	111.64	15.87	114.52			16.92	8.51
54	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板	m2	18.56	22.17	411.48	141.06	19.86	218.45			21.38	10.75
55	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	18.56	5.12	95.03	38.42	5.38	42.5			5.82	2.93
56	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）	m2	18.56	12.51	232.19	138.09	19.67	43.06			20.93	10.52
57	14-128	墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3	m2	18.56	13.31	247.03	118.6	16.7	84.63			17.98	9.04
		窗帘盒				4684.81	1595.83	226.24	2498.4	0.65		242.02	121.64
58	8-153	细木工板窗帘盒基层(直形 悬挂式)	m2	21.712	162.66	3531.67	1085.6	154.16	2043.75	0.65		164.67	82.77
59	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板	m2	21.712	22.17	481.36	165.01	23.23	255.55			25.02	12.57
60	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	21.712	5.12	111.17	44.94	6.3	49.72			6.81	3.42
61	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）	m2	21.712	12.51	271.62	161.54	23.01	50.37			24.49	12.31
本页小计						6833.97	2475.95	351.09	3442.27	0.65		375.43	188.71

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

第7页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
62	14-128	墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3	m2	21.712	13.31	288.99	138.74	19.54	99.01			21.03	10.57
		其他装饰工程				64520.70	7992.71	1133.41	53568.74	4.74		1212.41	609.4
63	完全价	压腿杆	m	18	350.00	6300.00			6300				
64	11-85	钢龙骨上铺细木工板	m2	28.2	333.18	9395.68	478.84	67.96	8739.74			72.59	36.49
65	11-87	细木工板上铺复合地板	m2	47.92	108.82	5214.65	413.07	58.46	4649.2			62.62	31.47
66	8-182	抽屉活动滑轨	个	24	21.94	526.56	119.04	16.8	363.6			18.05	9.07
67	11-85	钢龙骨上铺细木工板	m2	16.68	337.56	5630.50	283.23	40.2	5242.52			42.94	21.58
68	11-87	细木工板上铺复合地板	m2	56.84	108.82	6185.33	489.96	69.34	5514.62			74.28	37.33
69	8-182	抽屉活动滑轨	个	18	21.94	394.92	89.28	12.6	272.7			13.53	6.8
70	8-175	底板拉手安装	个	42	16.91	710.22	363.72	51.66	212.1			55.14	27.72
71	12-217	隔墙木龙骨基层 中距400mm以内	m2	13	77.49	1007.37	234	33.28	686.79			35.47	17.83
72	12-123	墙面木夹板基层	m2	26	58.81	1529.06	212.16	30.16	1238.38			32.16	16.17
73	12-147	墙面粘贴成品木饰面	m2	26	112.48	2924.48	424.32	60.32	2343.12			64.33	32.33
74	15-13	免漆柜 18mm（合唱教室）	m2	9.31	334.39	3113.17	464.66	65.91	2475.72	0.84		70.57	35.47
75	15-19	单独柜门 平板门 免漆板 18mm	m2	9.312	221.45	2062.14	492.23	69.84	1387.49	0.37		74.68	37.54
本页小计						45283.07	4203.25	596.07	39524.99	1.21		637.39	320.37

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-装修

第8页 共9页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成					
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费
76	8-177	门合页安装	个	26	22.12	575.12	208	29.38	290.42			31.53
77	8-175	底板拉手安装	个	13	16.91	219.83	112.58	15.99	65.65			17.07
78	15-13	附墙低柜（舞蹈室矮柜）	m2	3.1	615.39	1907.71	154.72	21.95	1695.45	0.28		23.5
79	15-13	免漆柜 18mm（音乐舞蹈室）	m2	24.96	364.39	9095.17	1245.75	176.72	7386.16	2.25		189.2
80	15-19	单独柜门 平板门 免漆板 18mm	m2	24.96	221.45	5527.39	1319.39	187.2	3719.04	1		200.17
81	8-177	门合页安装	个	72	22.12	1592.64	576	81.36	804.24			87.32
82	8-175	底板拉手安装	个	36	16.91	608.76	311.76	44.28	181.8			47.26
		屋面防水				1528.00	281.75	41.75	1140.25			42.72
83	X1-17	铲除卷材防水层 屋面	m2	25	6.52	163.00	118.25	17.5	0.25			17.93
84	9-80+9-82*3换	平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm)	m2	25	24.55	613.75	89.25	13.25	491			13.53
85	9-47	平面改性沥青卷材 热熔法~一层	m2	25	30.05	751.25	74.25	11	649			11.26
		措施项目				7885.79	3697.25	543.09	322.04	1790.57	285.06	831.92
86	19-4*J0.2换	混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊`基价*0.2	m2	741.29	2.75	2038.55				1504.82	192.74	228.09
		本页小计				23093.17	4209.95	598.63	15283.01	1508.35	192.74	866.86

表-06

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-安装

第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额 (元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	80131.81
1	其中定额人工费	表-6	10574.43
2	其中人工价差	表-6	1567.94
3	其中材料费	表-6	64309.4
4	其中定额机械费	表-6	206.83
5	其中机械费价差	表-6	2.22
6	企业管理费	表-6	2341.66
7	利润	表-6	1121.16
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13	971.4
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 8.88\%$	957.38
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 0\%$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0\%$	
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.13\%$	14.02
13	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	14+15	
14	暂定优质工地增加费	$(六-14) \times 0\%$	
15	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times 30.63\%$	3302.3
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	84405.51
七	税金	$(六 + 计税不计费不下浮) \times 9\%$	7596.5
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十+十一	92002.01

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-安
装

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		电气工程				71458.99	7782.75	1157.34	59867.5	109	1.03	1714.11	820.65
1	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 ALjs	台	5	1039.19	5195.95	760.6	112.65	4078.4			165.2	79.1
2	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	44.88	16.94	760.27	233.82	35.01	413.34	2.24		51.28	24.55
3	4-11-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC32	m	40.37	9.70	391.59	178.03	26.64	129.59			38.67	18.51
4	4-11-145	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25	m	70.66	8.39	592.84	294.65	43.81	159.69			64	30.65
5	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20	m	403.45	7.15	2884.67	1577.49	234	564.83			342.65	164.04
6	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*6	m	176.52	41.68	7357.35	300.08	45.9	6903.7	8.83		67.1	32.13
7	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	10	28.20	282.00	86.7	12.8	154.7			18.83	9.02
8	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ4	m	300.64	5.65	1698.62	168.36	27.06	1449.08			36.56	17.5
9	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 WDZB-BYJR4	m	75.16	6.07	456.22	42.09	6.76	393.84			9.14	4.37
本页小计						19619.51	3641.82	544.63	14247.17	11.07		793.43	379.87

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-安
装

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
10	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ2.5	m	907.01	4.11	3727.81	553.28	81.63	2911.5			120.18	57.5
11	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 WDZB-BYJR2.5	m	396.88	4.42	1754.21	242.1	35.72	1397.02			52.59	25.16
12	4-12-41	二芯单芯导线截面 WDZBN-RYJS-2*2.5	m	44.88	9.28	416.49	24.24	3.59	381.03			5.26	2.52
13	7-1-38	5匹天花机（含室内外机，冷凝管、铜管、保温等附件）	台	4	8066.85	32267.40	390.44	57.84	31626.24	50.64	0.56	95.8	45.87
14	4-13-210	300*1200平板灯 48W	套	24	236.76	5682.24	713.52	105.6	4633.92			154.98	74.21
15	4-13-209	600*600平板灯 48W	套	4	190.81	763.24	84.56	12.52	639			18.37	8.79
16	4-13-204	铝方通日光灯 220V 28W	套	18	151.76	2731.68	270.72	40.14	2333.88			58.8	28.16
17	4-13-164	应急灯 Φ90mm 7W	套	12	82.77	993.24	219.24	32.4	671.16			47.62	22.8
18	4-13-301	暗装双极开关 250V 10A	套	7	16.95	118.65	46.34	6.86	50.54			10.07	4.82
19	4-13-325	二极加三极暗插座 250V 10A	套	56	18.74	1049.44	436.8	64.96	407.12			94.88	45.43
20	4-13-326	挂壁式空调插座 250V 20A	套	2	18.87	37.74	15.6	2.32	14.8			3.39	1.62
21	4-11-211	开关插座塑料接线盒	个	65	6.09	395.85	190.45	27.95	116.35			41.37	19.81
22	4-11-212	暗装塑料接线盒	个	46	6.35	292.10	127.88	18.86	104.42			27.77	13.3
23	4-11-212	暗装钢制接线盒	个	18	7.91	142.38	50.04	7.38	68.94			10.87	5.2
本页小计						50372.47	3365.21	497.77	45355.92	50.64	0.56	741.95	355.19

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-安装

序号		定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
								定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
24		13-1-143*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	70.66	3.69	260.74	158.99	24.02	17.67	7.07		36.06	17.27
25		13-1-142*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	242	2.71	655.82	411.4	60.5	29.04	16.94		93.02	44.55
26		4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	237.35	237.35	137.7	20.4	3.79	23.28	0.47	34.96	16.74
27		13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	50.095712	6.25	313.10	67.63	10.02	213.91			14.69	7.03
			弱电工程				8672.82	2791.68	410.6	4441.9	97.83	1.19	627.55	300.51
28		4-4-15*J1.2换	弱电布线箱（仅计取箱体）	台	5	530.69	2653.45	760.6	112.65	1535.9			165.2	79.1
29		4-11-8	砖、混凝土结构暗配KBG管 KBG20	m	264.65	9.42	2493.00	997.73	145.56	1010.96	13.23		219.58	105.15
30		5-2-13*A1.1换	双绞线缆 管内穿放≤4对`高于超五类的布线时 Cat6	m	138.51	5.65	782.58	124.66	18.01	595.59	2.77		27.67	13.26
31		5-2-60	管内穿放视频同轴电缆 SYWV75-5	m	6.2	4.28	26.54	5.52	0.81	18.35	0.06		1.21	0.58
32		4-12-40	二芯单芯导线截面 RVS-2*1.5	m	138.84	4.66	646.99	73.59	11.11	538.7			15.98	7.65
33		5-2-35*A1.1换	信息插座 4对模块安装`高于超五类的布线时	个	16	31.88	510.08	56.96	8.48	426.4			12.37	5.92
34		5-2-37*A1.1换	信息插座 电视模块安装`高于超五类的布线时	个	1	31.88	31.88	3.56	0.53	26.65			0.77	0.37
本页小计							8611.53	2798.34	412.09	4416.96	63.35	0.47	621.51	297.62

第3页 共4页

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程(专业):心理辅导站、功能教室及报告厅改造工程-安装

第4页 共4页

[illegible]

表-06

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:-

第1页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0001110003	二类人工		工日	195.068	155.000	30236	
2	0001110005	三类人工		工日	327.312	177.000	57934	
3	0001110005	三类人工		工日	52.358	177.000	9267	
4	0103120011	镀锌铁丝	Φ 1.2-1.8	kg	5.826	5.750	33	
5	0103120025	钢丝	Φ 1.2-1.8	kg	1.462	3.596	5	
6	0109120069	热轧光圆钢筋	HPB300综合	kg	10.200	3.226	33	
7	0115120001	六角空心钢	综合	kg	7.737	2.530	20	
8	0121120049	角钢	Q235B综合	kg	14.040	3.195	45	
9	0127120039	方钢管	综合	kg	2486.352	3.602	8956	
10	0203120045	自粘性橡胶带	20×5000	卷	1.440	2.723	4	
11	0209120009	聚氯乙烯薄膜		kg	0.360	12.311	4	
12	0213120023	塑料带	20×40000	kg	0.336	12.311	4	
13	0227120035	棉纱		kg	6.659	10.547	70	
14	0227120037	棉纱头		kg	1.891	10.547	20	
15	0301120073	不锈钢钉		kg	1.381	21.981	30	
16	0301120249	地板钉		kg	43.344	5.712	248	
17	0301120295	垫圈		百个	16.519	17.585	290	
18	0301120363	镀锌垫圈	M10	个	33.920	0.122	4	
19	0301120377	镀锌六角螺母	M10	10个	5.088	1.316	7	
20	0301120645	镀锌木螺钉	d4×25	百个	6.585	3.091	20	
21	0301120689	镀锌锁紧螺母	DN15×3	10个	24.758	2.989	74	
22	0301120691	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	个	18.509	0.367	7	
23	0301120837	金属膨胀螺栓	M8	套	48.960	0.480	24	
24	0301120841	金属膨胀螺栓	M10	套	23.883	0.660	16	
25	0301120857	金属膨胀螺栓	M8×80	套	985.853	0.480	473	
26	0301121425	木螺钉	d2-4×6-65	个	37.440	0.071	3	

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:--

第2页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	0301121525	金属膨胀螺栓	M10	10套	1.664	6.600	11	
28	0301121557	金属膨胀螺栓	M6×75	套	61.381	0.400	25	
29	0301121631	普碳钢六角螺母	M8	百个	8.259	8.527	70	
30	0301121635	普碳钢六角螺栓	M6×35	百个	0.716	11.077	8	
31	0301121661	气排钉		盒	7.458	4.396	33	
32	0301121667	枪钉		盒	6.992	6.599	46	
33	0301121749	塑料胀管	Φ6-8	个	39.600	0.041	2	
34	0301121881	圆钉		kg	30.572	5.750	176	
35	0301121961	自攻螺钉	M4×25	百个	1.137	2.203	3	
36	0301121963	自攻螺钉	M4×35	百个	19.409	2.948	57	
37	0303120089	抽屉拉手		个	42.420	5.000	212	
38	0303120089	柜门拉手		个	49.490	5.000	247	
39	0303120161	合页	75以内	副	67.670	22.120	1497	
40	0303120167	抽屉活动滑轨		副	42.420	15.000	636	
41	0303120211	门磁吸		只	18.180	7.960	145	
42	0303120265	双开执手锁		把	9.090	106.000	964	
43	0313120017	不锈钢焊丝	1.1-3mm	kg	1.634	48.358	79	
44	0313120045	冲击钻头	Φ10	个	0.980	4.223	4	
45	0313120107	电焊条	E43系列	kg	0.978	5.750	6	
46	0313120151	钢锯条		条	13.387	2.642	35	
47	0313120179	焊锡丝		kg	0.120	87.934	11	
48	0313120181	焊锡丝	综合	kg	0.672	87.934	59	
49	0313120199	合金钢钻头	Φ8	个	14.026	5.447	76	
50	0313120219	合金钢钻头	一字型	个	0.389	8.792	3	
51	0313120293	木砂纸		张	277.530	1.051	292	
52	0313120335	砂轮片	Φ100	片	2.265	4.396	10	

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:-

第3页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	0313120357	石料切割锯片		片	0.071	27.713	2	
54	0313120361	水砂纸		张	5.404	1.020	6	
55	0321120007	不锈钢法兰底座	41	个	4.326	4.223	18	
56	0321120015	不锈钢法兰底座	70	个	4.326	7.140	31	
57	0321120219	平垫铁	综合	kg	1.440	3.856	6	
58	0325120033	镀锌铁丝	10#	kg	13.523	5.580	75	
59	0325120041	镀锌铁丝	18#	kg	118.910	5.750	684	
60	0401120015	复合硅酸盐水泥	PC 32.5R综合	kg	89.819	0.257	23	
61	0401120021	普通硅酸盐水泥	P0 42.5综合	kg	384.578	0.310	119	
62	0401120021	普通硅酸盐水泥	P0 42.5综合	kg	166.905	0.310	52	
63	0403120009	黄砂	净砂	t	0.084	104.000	9	
64	0403120009	黄砂	净砂	t	1.054	104.000	110	
65	0403120015	黄砂	净砂(中粗砂)	m3	0.207	149.800	31	
66	0403120017	黄砂	净砂(细砂)	t	0.066	104.000	7	
67	0405120115	碎石	综合	m3	0.311	79.610	25	
68	0409120097	羧甲基纤维素		kg	0.309	13.403	4	
69	0415120183	蒸压砂加气混凝土砌块	B06 A3.5	m3	17.321	208.000	3603	
70	0433120025	干混抹灰砂浆	DP M15.0	kg	5116.122	0.227	1161	
71	0433120027	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	158.301	0.239	38	
72	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	2087.613	0.215	449	
73	0501120015	杉板枋材		m3	0.373	2257.000	842	
74	0503120011	板枋材	杉木	m3	2.345	2257.000	5293	
75	0503120069	杉枋材	大枋	m3	0.299	2257.000	675	
76	0505120057	木质穿孔吸音板	15mm	m2	380.898	120.000	45708	
77	0509120011	12厚阻燃板		m2	579.411	26.550	15383	
78	0509120011	细木工板	18mm	m2	106.468	48.670	5182	

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:-

第4页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
79	0509120011	阻燃板	18mm	m2	27.300	45.130	1232	
80	0509120015	免漆板	18mm	m2	150.535	100.000	15054	
81	0509120015	细木工板	18mm	m2	23.015	48.670	1120	
82	0611120105	中空玻璃	6+9A+6	m2	49.896	136.000	6786	
83	0655120023	8mm超白钢化银镜		m2	58.664	160.000	9386	
84	0719120001	塑料地板卷材	同质透芯2.0	m2	100.078	75.220	7528	
85	0723120017	仿实木复合地板	12厚	m2	239.652	55.750	13361	
86	0723120017	复合地板	12mm	m2	62.937	55.750	3509	
87	0723120017	木饰面	20mm	m2	109.998	80.000	8800	
88	0800120013	芝麻灰花岗岩	20mm	m2	4.727	90.000	425	
89	0800120021	18厚蒙古黑大理石		m2	2.904	198.000	575	
90	0800120021	天然石材饰面板	18mm厚中国黑花岗岩板	m2	4.566	235.000	1073	
91	0901120043	纸面石膏板	1200×2400×9.5	m2	62.951	10.130	638	
92	0901120047	纸面石膏板	1200×2400×9.5	m2	5.991	10.130	61	
93	0903120003	15厚木制吸声板		m2	326.816	120.000	39218	
94	0903120003	木饰面	20mm	m2	26.260	80.000	2101	
95	0937120011	铝方通	50*100*1@70	m2	104.780	130.000	13621	
96	1001120105	轻钢龙骨	C75-1	m	102.784	6.854	704	
97	1001120201	轻型龙骨	U50	m2	392.759	20.350	7993	
98	1101120041	成品双开木门	1800*2100	樘	1.000	1323.000	1323	
99	1101120041	成品双开木门	1200*2100	樘	8.000	882.000	7056	
100	1107120005	不锈钢防盗格栅窗	0.6mm厚	m2	7.560	106.000	801	
101	1201120095	木平面装饰线条	20×5	m	84.494	5.000	422	
102	1201120103	木平面装饰线条	25×13	m	222.323	5.000	1112	
103	1203120025	成品铝合金踢脚线	高100mm	m	162.677	25.000	4067	
104	1301120097	酚醛调和漆	各色	kg	0.288	11.516	3	

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:-

第5页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	1301120161	聚醋酸乙烯乳液		kg	11.186	5.712	64	
106	1301120221	铅油(厚漆)		kg	0.449	7.477	3	
107	1301120227	乳胶漆		kg	355.262	10.620	3773	
108	1301120227	无机涂料		kg	13.245	15.000	199	
109	1303120027	成品腻子粉		kg	561.068	0.877	492	
110	1305120079	红丹防锈漆		kg	3.490	7.038	25	
111	1331120023	石油沥青		kg	3.878	2.670	10	
112	1333120023	弹性体改性沥青防水卷材	3.0mm I G M	m2	28.250	18.140	512	
113	1335120031	改性沥青嵌缝油膏		kg	1.494	7.160	11	
114	1335120059	聚合物水泥基复合防水涂料	JS II型	kg	78.750	6.190	487	
115	1335120121	嵌缝膏		kg	0.895	2.815	3	
116	1339120009	防腐油		kg	39.968	1.306	52	
117	1339120045	贴缝网带		m	56.671	0.510	29	
118	1403120035	汽油	综合	kg	9.332	9.650	90	
119	1403120035	汽油	综合	kg	1.144	9.650	11	
120	1409120003	电力复合脂		kg	0.456	17.585	8	
121	1433120099	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.960	3.080	3	
122	1435120095	界面剂		kg	52.295	1.765	92	
123	1439120027	氩气		m3	4.631	7.140	33	
124	1439120037	液化石油气		kg	6.748	3.790	26	
125	1441120023	FL-15胶黏剂		kg	38.610	15.708	606	
126	1441120055	玻璃胶	335克	支	63.357	10.547	668	
127	1441120073	硅酮结构胶	300ml	支	291.305	10.996	3203	
128	1441120079	硅酮耐候密封胶		kg	44.842	36.516	1637	
129	1441120105	胶粘剂	XY502	kg	6.197	110.160	683	
130	1441120107	胶粘剂	XY518	kg	354.942	17.809	6321	

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:-

第6页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	1441120127	立时得胶		kg	108.828	21.981	2392	
132	1441120145	氯丁橡胶粘接剂		kg	40.941	15.106	618	
133	1441120213	粘合剂		kg	0.514	26.816	14	
134	1501120001	超细玻璃棉板	48kg/m3 50mm	m2	700.067	30.773	21543	
135	1513120111	聚酯乙炔泡沫塑料		kg	0.360	18.992	7	
136	1705120101	不锈钢装饰圆管(小立柱 Φ20*1.0)	不锈钢主材价	kg	13.690	15.250	209	
137	1705120107	不锈钢装饰圆管(主立杆 Φ32*2.0)	不锈钢主材价	kg	8.896	15.250	136	
138	1705120113	不锈钢装饰圆管(扶手 Φ 51×1.5)	不锈钢主材价	kg	41.181	15.250	628	
139	1705120113	不锈钢装饰圆管(横杆 Φ 32*1.2)	不锈钢主材价	kg	19.566	15.250	298	
140	1725121463	塑料管综合		kg	1.440	9.914	14	
141	1803120081	镀锌钢管接头	20×2.75	个	7.188	1.020	7	
142	1803120139	镀锌管接头	1.5×20	个	43.720	1.020	45	
143	1825120101	固定卡子	3×80	套	6.180	2.081	13	
144	2245120033	高压橡胶风管	Φ25	m	1.166	13.189	15	
145	2561120019	吊杆		kg	155.295	5.273	819	
146	2717120001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	6.547	2.642	17	
147	2801120005	镀锡裸铜绞线	TJRX 16-25	kg	0.480	51.000	24	
148	2801120899	铜芯塑料绝缘线	BV2.5	m	83.524	2.875	240	
149	2801120903	铜芯塑料绝缘线	BV4	m	0.916	4.656	4	
150	2801120949	铜芯塑料绝缘线	BVR4	m	9.905	4.938	49	
151	2801121099	硬铜绞线	TJ-2.5-4	m	53.928	1.754	95	
152	2906120207	塑料护口(电线管用)	DN15-20	个	109.144	0.092	10	
153	2906120259	塑料护口(钢管用)	DN15-20	个	265.684	0.092	24	
154	2906120577	难燃塑料管接头	20	个	104.195	0.265	28	
155	2906120579	难燃塑料管接头	25	个	18.249	0.398	7	

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:-

第7页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
156	2906120581	难燃塑料管接头	32	个	10.426	0.704	7	
157	2909120107	铜接线端子	DT-6	个	24.360	2.285	56	
158	2909120113	铜接线端子	DT-25	个	3.060	3.519	11	
159	2909120115	铜接线端子	DT-35	个	11.280	4.396	50	
160	2917120031	镀锌地线夹	20	套	104.188	0.796	83	
161	2925120015	镀锌电缆卡子	2×35	套	13.218	0.989	13	
162	3400120001	其他材料费		元	795.826	1.020	812	
163	3400120001	其他材料费		元	56.598	1.020	58	
164	3400120003	校验材料费		元	3.720	1.020	4	
165	3401120017	钍钨极棒		g	79.317	0.877	70	
166	3405120025	5mm橡胶减震垫		m2	92.800	15.000	1392	
167	3405120025	8mm橡胶减震垫		m2	251.064	20.000	5021	
168	3405120025	泡沫防潮纸		m2	65.934	1.500	99	
169	3407120027	塑料手套	ST型	个	3.150	3.958	12	
170	3503120009	钢脚手板		kg	1.572	4.835	8	
171	3503120025	脚手架钢管		kg	67.555	3.430	232	
172	3503120029	脚手架钢管底座		个	1.440	5.804	8	
173	3503120031	脚手架扣件		只	16.927	6.050	102	
174	3503120069	竹脚手片		m2	15.157	8.354	127	
175	7901120027	周转性材料费		元	281.680	1.020	287	
176	7901120033	其他材料费		元	15.376	1.020	16	
177	BTJ110776	石材填缝剂		kg	34.216	2.642	90	
178	BTJ110839	水泥基自流平砂浆		kg	473.278	1.408	666	
179	BWB110458	镀锌六角带帽螺栓	M10×100以内 2平1弹	10套	2.160	5.610	12	
180	BWB110466	镀锌六角带帽螺栓	M8×100以内 2平1弹	10套	1.728	3.417	6	
181	补	压腿杆		m	18.000	350.000	6300	

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:-

第8页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
182	补	垃圾清运		m3	59.000	90.000	5310	
183	1701120087 ~3	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN20	m	46.226	7.819	361	
184	2500120001 ~1	300*1200平板灯 48W		套	24.240	188.000	4557	
185	2500120001 ~1	600*600平板灯 48W		套	4.040	155.000	626	
186	2500120001 ~1	应急灯 Φ90mm 7W		套	12.120	54.060	655	
187	2500120001 ~1	铝方通日光灯 220V 28W		套	18.180	125.000	2273	
188	2605120033 ~1	暗装双极开关		只	7.140	5.770	41	
189	2641120027 ~1	二极加三极暗插座 250V 10A		套	57.120	5.820	332	
190	2641120027 ~1	挂壁式空调插座		套	2.040	5.150	11	
191	2801120393 ~1	铜芯多股绝缘电线	RVS-2*1.5	m	149.947	3.550	532	
192	2801120393 ~1	铜芯多股绝缘电线	WDZBN-RYJS-2*2.5	m	48.470	7.814	379	
193	2801120885 ~1	铜芯塑料绝缘线	WDZB-BYJR2.5	m	460.381	3.027	1394	
194	2801120885 ~1	铜芯塑料绝缘线	WDZB-BYJR4	m	82.676	4.752	393	
195	2801120885 ~1	铜芯塑料绝缘线	WDZB-BYJ2.5	m	1052.132	2.761	2905	
196	2801120885 ~1	铜芯塑料绝缘线	WDZB-BYJ4	m	330.704	4.372	1446	
197	2801330075 ~1	双绞线缆	Cat6	m	145.436	4.060	590	
198	2803330009 ~1	电力电缆	WDZB-YJY-5*6	m	178.285	38.558	6874	
199	2829330017 ~1	同轴电缆	SYWV75-5	m	6.262	2.900	18	
200	2906120285 ~2	刚性阻燃管	DN20	m	427.657	0.990	423	
201	2906120285 ~3	刚性阻燃管	DN25	m	74.900	1.570	118	
202	2906120285 ~4	刚性阻燃管	DN32	m	42.792	2.390	102	

人材机汇总表

单位(专业)工程名称:-

第9页 共10页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
203	2906330001~2	KBG电线套管(镀锌)	DN20	m	272.590	2.810	766	
204	2911120055~1	开关插座塑料接线盒	塑料	个	66.300	1.290	86	
205	2911120055~1	接线盒	钢制	个	17.340	2.820	49	
206	2911120055~1	暗装钢制接线盒	塑料	个	46.920	1.290	61	
207	2911120055~1	暗装钢制接线盒	钢制	个	18.360	2.820	52	
208	B05110429~1	终端盒面板		个	17.170	6.350	109	
209	B07000103~1	5匹天花机(含室内外机,冷凝管、铜管、保温等附件)		台	4.000	7876.106	31504	
210	B55111225~1	弱电布线箱	(仅计取箱体)	台	5.000	280.000	1400	
211	B55111225~1	成套配电箱	ALjs	台	5.000	788.496	3942	
212	HY005~1	4对模块		个	16.160	25.880	418	
213	HY005~1	电视模块		个	1.010	25.880	26	
214	2407150015	电能校验仪	ST9040	台班	0.200	57.191	11	
215	2407150019	电压、电流互感升流器	HJ-12E	台班	0.200	31.243	6	
216	2407150101	数字万用表	F-87	台班	0.400	6.263	3	
217	2433150017	电缆测试仪		台班	0.200	17.789	4	
218	2433150019	对讲机(一对)		台班	0.712	4.702	3	
219	2433150055	网络测试仪	1000M以太网测试仪	台班	0.510	124.440	63	
220	4001120009	其他机械费		元	59.450	1.020	61	
221	9901140207	手持式风动凿岩机		台班	7.815	12.610	99	
222	9905140059	汽车式起重机	8t	台班	0.007	780.720	5	
223	9907140005	载货汽车	4t	台班	1.375	480.720	661	
224	9907140007	载货汽车	5t	台班	0.007	503.110	4	
225	9909140001	电动卷扬机-单筒快速	5kN	台班	0.144	166.350	24	

人材机汇总表

第10页 共10页

单位(专业)工程名称:—

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
226	9909140001	电动卷扬机-单筒快速	5kN	台班	21.734	166.350	3615	
227	9909140037	卷扬机井架	30m	台班	21.734	12.560	273	
228	9911140035	灰浆搅拌机	200L	台班	0.069	168.520	12	
229	9911140117	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.236	192.320	45	
230	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	0.618	8.960	6	
231	9913140183	管子切断机	150mm	台班	0.336	20.090	7	
232	9917140055	氩弧焊机	500A	台班	0.273	43.370	12	
233	9919140031	电动空气压缩机	0.6m ³ /min	台班	1.092	14.460	16	
234	9919140047	内燃空气压缩机	3m ³ /min	台班	4.393	429.230	1886	
235	B99111181	弧焊机 综合		台班	0.400	68.024	27	
236	ZJ_02ZJ	折旧费(机械)		元	180.027	1.020	184	
237	ZJ_03JX	检修费(机械)		元	69.112	1.020	70	
238	ZJ_04WH	维护费(机械)		元	257.226	1.020	262	
239	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.165	155.000	26	
240	ZJ_05RG	机械人工		工日	27.789	155.000	4307	
241	ZJ_07QT	其他费用(机械)		元	10.545	1.020	11	
242	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	35.028	9.650	338	
243	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	0.428	8.170	3	
244	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	112.472	8.170	919	
245	ZJ_15CAF	安拆及场外运输费(机械)		元	525.049	1.020	536	
合计							483129	