

工程造价咨询报告书

浙耀基预（2026）TZ 第 069 号

关于谢鲁王路垃圾中转站局部改造
预算的编制报告



浙江耀信工程咨询有限公司
2026 年 4 月 20 日

咨询报告书编号：浙耀基预〔2026〕TZ 第 069 号

咨询项目委托方全称：临海市临城环境卫生服务有限公司

咨询企业法定住所：杭州市拱墅区古运路 15 号城发天地大厦 13 楼

邮 编：310015


联系电话：0571-87921112

咨询作业期：2026 年 4 月 5 日~2026 年 4 月 20 日

法定代表人：



技术负责人：



项目负责人：执业资格（章）：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

专业咨询人员：



执（从）业资格（章）：

从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]

关于谢鲁王路垃圾中转站局部改造 预算的编制报告

临海市临城环境卫生服务有限公司：

我们接受贵方的委托，对由临海市临城环境卫生服务有限公司负者建设的谢鲁王路垃圾中转站局部改造预算价进行了编制。临海市临城环境卫生服务有限公司的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们的编制工作是按照国家基本建设有关法规、清单、预算定额及后列编制依据的规定进行的。现将该工程预算价结果报告如下：

一、工程概况

本工程为谢鲁王路垃圾中转站局部改造，位于台州市临海市谢鲁王路。本工程含室内地面、墙面及围墙改造。

二、编制依据

- 1、建设单位提供的建设单位说明及现场踏勘。
- 2、《浙江省建设工程计价规则》(2018 版)、《浙江省房屋与装饰工程预算定额》(2018 版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用》(2018 版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018 版)等相关定额解释及计价文件。
- 3、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》(浙建站信[2016]25 号)、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92 号)等政策文件、《省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知》(浙建建函〔2025〕320 号)等政策文件。
- 4、省、市建设行政主管部门有关工程造价文件等。

三、计价口径

- 1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸及相关意见计算；
- 2、计价方式：工料计价模式，增值税为一般计税法；

3、取费标准：

(1) 装饰工程费率按“单独装饰工程”专业中值计取，企业管理费为15.16%、利润为7.62%、规费为27.92%、施工组织措施费中，安全文明施工基本费（市区工程）为7.14%、冬雨季施工增加费为0.11%，未计取二次搬运费、行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费、标化工地增加费及优质工程增加费；

4、税金费率为9%；

5、人工单价：按《台州造价》正刊（2026第3期）台州市建设工程人工信息价：一类人工143元/工日、二类人工155元/工日、三类人工177元/工日；

6、材料价格：按《台州造价》正刊（2026第3期）及同期《浙江造价信息》正刊（2026第4期）中的除税信息价计入，信息价取定先后按临海市、台州市、浙江省依次计取；

7、无价材料按市场行情定价（除税价）。

四、其他说明

1、本工程砂浆按预拌砂浆，混凝土按商品混凝土（运距按7KM考虑），不考虑额外运距增加费；

2、地下管网铺设补贴费按10000元/项计入本次预算，结算按实调整；

3、建筑垃圾清理及外运按90元/m³计入本次预算，结算按实调整；

4、3mm厚304冷轧花纹不锈钢板（业主选样）按650元/m²计入本次预算，结算按实调整；

5、1.5mm厚304冷轧光面不锈钢板按450元/m²计入本次预算，结算按实调整；

6、瓷砖美缝按12元//m²计入本次预算，结算按实调整；

7、不锈钢折边费按3元/M计入本次预算，结算按实调整。

五、编制结果

本工程预算价为 368414.77 元，具体各分项详见工程量清单报价表。

附件：1、预算价及附表

浙江耀信工程咨询有限公司
报告日期：2026年4月20日



专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程-装饰工程

第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额 (元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	324275.71
1	其中定额人工费	表-6	33557.33
2	其中人工价差	表-6	4906.08
3	其中材料费	表-6	271327.02
4	其中定额机械费	表-6	5451.72
5	其中机械费价差	表-6	146.95
6	企业管理费	表-6	5913.79
7	利润	表-6	2972.53
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13	2828.16
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 7.14\%$	2785.25
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 0\%$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0\%$	
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.11\%$	42.91
13	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	14+15	
14	暂定优质工地增加费	$(六-14) \times 0\%$	
15	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times 27.92\%$	10891.33
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	337995.2
七	税金	$(六 + 计税不计费不下浮) \times 9\%$	30419.57
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十+十一	368414.77

表-02

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程-装饰工程

第1页 共6页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		拆除部分				4625.37	1166.15	172.75	1357.42	1128.18	278.25	347.82	174.83
1	16-3	无筋混凝土基础拆除	m3	15.1719	196.45	2980.52	954.46	141.4	3.79	1128.18	278.25	315.73	158.7
2	16-30	陶瓷锦砖地面拆除	m2	19.35	15.05	291.22	211.69	31.35				32.09	16.13
3	完成价	建筑垃圾清理及外运	m3	15.559	87.00	1353.63			1353.63				
		混凝土地面				66619.26	6635.49	979.07	55502.93	1427.23	236.98	1222.33	614.4
4	D1-416	路面凿毛 水泥混凝土风镐	m2	327.365	4.95	1620.46	1024.65	153.86	3.27	176.78	-13.09	182.15	91.56
5	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土~泵送商品混凝土 C35	m3	99.714	417.96	41676.46	2397.12	355.98	38351	24.93	-3.99	367.19	184.56
6	5-109	现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模	m2	26.149	49.26	1288.10	670.72	99.37	345.17	14.12	2.61	103.82	52.19
7	11-7	砼面上干混砂浆随捣随抹	m2	202.282	5.43	1098.39	637.19	89	222.51	4.05		97.22	48.87
8	D2-1	路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	145.269	1.87	271.65	37.77	5.81		149.63	36.32	28.41	14.28
9	D2-213+2-214*2换	水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度22(cm)~道路路面混凝土（最大粒径：40） 抗折强度等级 4.5mpa	m2	145.269	78.81	11448.65	803.34	117.67	10308.29	31.96	-2.91	126.63	63.66
10	D2-133+2-134*5换	水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚15(cm)	m2	145.269	34.12	4956.58	258.58	37.77	4198.27	291.99	45.03	83.47	41.95
本页小计						66985.66	6995.52	1032.21	54785.93	1821.64	342.22	1336.71	671.90

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程-装饰工程

第2页 共6页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
11	D2-97+2-98*-10 换	砂砾石底层（天然级配）人机配合~厚10(cm)	m2	145.269	14.14	2054.10	180.13	27.6	1650.26	106.05	24.7	43.39	21.8
12	D2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	5.343	61.62	329.24	183.48	27.2	58.19	15.23	-0.11	30.12	15.14
13	D1-41	机动翻斗车运土~运距200m内（稳定层熟料运距）	m3	22.117	31.55	697.79	149.95	21.67		348.79	63.7	75.61	38
14	D2-219	锯缝机切缝缝~深（cm）5	m	32.282	3.65	117.83	58.75	8.72	30.02	6.46	-0.97	9.88	4.97
15	D2-217	缩缝沥青玛蹄脂	m2	1.6141	76.22	123.03	36.25	5.37	73.02	0.11	-0.02	5.51	2.77
16	D2-223	路面防滑条	m2	145.269	5.17	751.04	103.14	15.98	206.28	257.13	85.71	54.62	27.46
17	D2-226	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	145.269	1.28	185.94	94.42	13.07	56.65			14.31	7.19
		面层部分				202640.28	8323.22	1223.52	188296.29	2686.76	-397.66	1669.11	838.96
18	17-189换	现浇混凝土坡道~非泵送商品混凝土C20	m2	5.106	114.86	586.48	158.29	23.44	367.48	1.02	-0.05	24.15	12.14
19	4-89	灰土垫层	m3	2.1672	276.86	600.01	128.73	19.07	419.85	2.67	-0.24	19.92	10.01
20	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12	t	7.770024	3942.51	30633.40	3710.19	549.65	24965.55	525.41	-82.28	642.12	322.75
21	暂定价	3mm厚304冷轧花纹不锈钢板（业主选样）	m2	213.81	650.00	138976.50			138976.5				
本页小计						175055.36	4803.33	711.77	166803.80	1262.87	90.44	919.63	462.23

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程-装饰工程										合价组成					第3页 共6页	
序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润			
22	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内） 12	t	0.236	3942.51	930.43	112.69	16.69	758.28	15.96	-2.5	19.5	9.8			
23	暂定价	1.5mm厚304冷轧光面不锈钢板	m2	9.976	450.00	4489.20			4489.2							
24	11-5+11-6*-15换	细石混凝土找平层*非泵送商品混凝土 C25*厚15（mm）	m2	25.6	20.37	521.47	285.95	40.45	129.54	0.26		43.39	21.81			
25	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	1.059	9304.48	9853.44	2702.19	400.32	4166.64	1845.05	-296.62	689.36	346.5			
26	6-74	其他钢构件现场制作	t	1.059	5427.53	5747.75	1093.86	155.26	3914.18	284.84	-14.46	209.01	105.06			
27	6-75	钢构件喷砂除锈	t	1.059	284.80	301.60	131.32	18.64	109.07	11.55	-1.51	21.66	10.89			
28	暂定价	地下管网铺设补贴费	项	1	10000.00	10000.00			10000							
		休息室及楼梯间部分				13721.80	2732.51	390	9905.16	49.11	11.19	421.7	211.98			
29	16-50	金属门窗拆除	m2	8.28	25.13	208.08	151.28	22.36				22.93	11.53			
30	16-3	30MM厚细石混凝土找平凿除	m3	0.577	196.45	113.35	36.3	5.38	0.14	42.91	10.58	12.01	6.04			
31	16-44	天棚抹灰面铲除	m2	18.95	11.37	215.46	156.53	23.31				23.73	11.93			
32	完成价	建筑垃圾清理及外运	m3	1.122	87.00	97.61			97.61							
33	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	18.95	12.04	228.16	121.09	17.06	62.35			18.36	9.23			
本页小计						32706.55	4791.21	699.47	23727.01	2200.57	-304.51	1059.95	532.79			

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程 (专业): 谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程-装饰工程

第4页 共6页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成					
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费
34	12-120	附墙轻钢龙骨基层 间距400	m2	31.547	50.29	1586.50	543.24	76.97	842.62			82.36
35	12-123	墙面木夹板基层 细木工板 89	m2	31.547	51.55	1626.25	257.42	36.59	1273.55			39.03
36	12-147	墙面粘贴成品木饰面 碳晶板 8mm	m2	31.547	82.28	2595.69	514.85	73.19	1890.3			78.05
37	15-35	金属装饰压条 宽度20mm以内	m	9.64	7.49	72.20	30.66	4.34	30.27			4.65
38	11-111	金属面层成品踢脚线 粘贴式	m	9.64	43.89	423.10	82.52	11.66	310.12			12.51
39	4-60	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 "DM M7.5 (砂浆)	m3	0.264	346.52	91.48	27.09	4.01	53.97	0.18	0.01	4.13
40	12-1	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚`DP M15	m2	2.2	29.71	65.36	32.96	4.69	19.58	0.48	0.04	5.07
41	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	2.2	12.04	26.49	14.06	1.98	7.24			2.13
42	完成价	不锈钢折边费	m	2.4	3.00	7.20			7.2			
43	12-123	墙面木夹板基层	m2	0.307	51.55	15.83	2.51	0.36	12.39			0.38
44	12-142	墙面不锈钢面板饰面	m2	0.307	225.94	69.36	14.73	2.09	49.18			2.23
45	8-40	隔热断桥铝合金推拉门安装 铝合金断桥隔热推拉门 6+12A+6	m2	1.8	299.10	538.38	35.6	5.06	489.6			5.4
46	完成价	成品木门(含五金、油漆、门套基层及面层)	m2	7.722	350.00	2702.70			2702.7			
本页小计						9820.54	1555.64	220.94	7688.72	0.66	0.05	235.94
												118.60

表-06

分部分项工程及施工措施费计算表

单位工程（专业）：谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程-装饰工程

第5页 共6页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成							
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润	
47	8-110	隔热断桥铝合金推拉窗安装 铝合金断桥隔热推拉窗 6+12A+6	m2	1.8	436.84	786.31	32.65	4.63	741.6			4.95	2.49	
48	11-31	石材楼地面 干混砂浆铺贴 20MM厚中国黑花岗岩	m2	0.432	295.05	127.46	14.43	2.05	107.58	0.09		2.2	1.11	
49	11-4	素水泥浆一道	m2	0.432	2.30	0.99	0.58	0.08	0.2			0.09	0.04	
50	11-46+11-3*10 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝~粘结层砂浆实际厚度30（mm）	m2	18.8	110.67	2080.60	638.82	90.62	1198.31	5.45	0.56	97.67	49.09	
51	11-4	素水泥浆一道	m2	18.8	2.30	43.24	25.19	3.57	8.65			3.82	1.92	
		围墙				36669.00	14699.96	2140.74	16265.22	160.44	18.19	2252.83	1132.36	
52	5-27	现浇混凝土 扶手、压顶`泵送商品砼 C30	m3	0.894	572.51	511.82	128.37	19.02	334.59	0.56	-0.08	19.55	9.82	
53	5-179	现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板	m2	7.518	58.65	440.93	249.22	36.91	95.63	1.65	0.38	38.03	19.12	
54	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.046	4001.60	184.07	25.5	3.78	147.74	1.07	-0.07	4.03	2.02	
55	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6	t	0.01	4747.86	47.48	11.03	1.63	31.65	0.56	-0.04	1.76	0.88	
56	4-41	非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖`DM M7.5	m3	8.042	417.66	3358.82	870.71	128.99	2141.42	14.8	1.21	134.24	67.48	
57	12-2	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚`DP M15	m2	91.705	38.66	3545.32	1973.49	279.7	816.17	20.18	1.83	302.24	151.92	
					本页小计		11127.04	3969.99	570.98	5623.54	44.36	3.79	608.58	305.89

表-06

人材机汇总表

工程名称:谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程

第1页 共7页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	税率
1	0001110001	一类人工		工日	1.200	143.00	171.60	0
2	0001110003	二类人工		工日	171.212	155.00	26537.86	0
3	0001110005	三类人工		工日	66.409	177.00	11754.39	0
4	0101120031	热轧带肋钢筋	HRB400综合	t	0.214	3048.00	652.27	13
5	0101120067	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 10	t	0.047	3118.00	146.55	13
6	0101120067	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 6	t	0.010	3048.00	30.48	13
7	0101120091	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 12	t	8.206	3082.00	25290.89	13
8	0103120005	镀锌铁丝	ϕ 0.7-1.0	kg	29.581	5.58	165.06	13
9	0109120071	热轧光圆钢筋	HPB300综合	t	0.161	3215.00	517.62	13
10	0115120001	六角空心钢	综合	kg	0.607	2.53	1.54	13
11	0127120037	型钢	综合	t	1.071	3212.00	3440.05	13
12	0129120019	不锈钢板	304 δ 1.2	m ²	0.322	144.74	46.61	13
13	0129120379	中厚钢板	综合	t	0.747	3522.00	2630.93	13
14	0161120027	零星卡具		kg	18.607	6.00	111.60	13
15	0161120033	铁件		kg	9.617	4.12	39.62	13
16	0209120007	聚氯乙烯薄膜		m ²	167.059	0.21	35.08	13
17	0209120013	聚乙烯薄膜		m ²	212.396	0.21	44.60	13
18	0209120019	塑料薄膜		m ²	170.110	0.21	35.72	13
19	0227120035	棉纱		kg	0.972	10.55	10.25	13
20	0227120037	棉纱头		kg	0.188	10.34	1.94	13
21	0301120185	抽芯铆钉	ϕ 4 $\times$ 13	百个	1.814	4.40	7.97	13
22	0301120731	镀锌自攻螺钉	ST3 $\times$ 10	个	40.488	0.02	0.81	13
23	0301120837	金属膨胀螺栓	M8	套	199.535	0.32	63.05	13
24	0301121133	六角带帽螺栓		kg	1.843	5.58	10.28	13
25	0301121661	气排钉		盒	0.672	4.40	2.95	13
26	0301121881	圆钉		kg	10.642	5.75	61.19	13
27	0313120107	电焊条	E43系列	kg	87.897	5.75	505.41	13
28	0313120219	合金钢钻头	一字型	个	0.416	8.79	3.66	13
29	0313120293	木砂纸		张	4.230	1.05	4.45	13
30	0313120323	切缝机片		片	0.142	158.10	22.45	13

人材机汇总表

工程名称:谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程

第2页 共7页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	税率
31	0313120357	石料切割锯片		片	0.260	27.71	7.21	13
32	0321120333	预埋铁件		kg	0.040	4.12	0.16	13
33	0325120035	镀锌铁丝	12#	kg	0.552	5.58	3.08	13
34	0325120045	镀锌铁丝	22#	kg	0.047	5.75	0.27	13
35	0401120015	复合硅酸盐水泥	PC 32.5R综合	kg	1.830	0.28	0.51	13
36	0401120019	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	t	2.397	335.00	803.00	13
37	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	11292.570	0.34	3783.01	13
38	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	19.448	0.60	11.71	13
39	0403120001	黄砂	毛砂	t	0.001	107.00	0.11	3
40	0403120009	黄砂	净砂	t	24.019	117.00	2810.22	3
41	0403120021	刚砂		kg	17.791	5.95	105.80	3
42	0405120101	砂砾石		t	23.708	69.32	1643.41	3
43	0405120111	石屑		t	18.195	63.11	1148.29	3
44	0405120119	碎石	综合	t	73.189	80.58	5897.57	3
45	0409120067	生石灰		kg	531.896	0.63	335.63	3
46	0409120101	黏土		m3	2.517	32.68	82.26	3
47	0411120201	块石	200-500	t	1.940	99.03	192.12	3
48	0413120067	非黏土烧结页岩多孔砖	240×115×90	千块	2.710	584.00	1582.64	13
49	0415120183	蒸压砂加气混凝土砌块	B06 A3.5	m3	0.257	181.00	46.52	13
50	0431120035	泵送商品混凝土	C30	m3	0.903	365.00	329.60	3
51	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m3	7.482	308.00	2304.46	3
52	0431120181	非泵送商品混凝土	C25	m3	0.388	324.00	125.71	3
53	0431120185	非泵送商品混凝土	C30	m3	0.132	338.00	44.62	3
54	0431120255	泵送商品混凝土	C35	m3	100.711	380.00	38270.18	3
55	0433120003	干混地面砂浆	DS M15.0	kg	500.224	0.22	111.55	13
56	0433120005	干混地面砂浆	DS M20.0	kg	1180.492	0.24	282.14	13
57	0433120025	干混抹灰砂浆	DP M15.0	kg	3594.683	0.23	826.78	13
58	0433120027	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	2688.409	0.24	650.59	13
59	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	2538.826	0.22	556.00	13
60	0437120001	防水剂		kg	30.168	3.72	112.32	13

人材机汇总表

工程名称:谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程

第3页 共7页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	税率
61	0501120015	杉板枋材		m3	0.010	2257.00	22.57	13
62	0505120113	胶合板	δ 9	m2	5.212	20.35	106.06	13
63	0509120011	细木工板	δ 9	m2	33.124	38.05	1260.37	13
64	0509120011	细木工板	δ 18	m2	0.322	38.05	12.25	13
65	0525120015	木柴		kg	0.258	0.16	0.04	13
66	0703120023	玻化砖	400*800	m2	80.445	60.00	4826.70	13
67	0705120011	地砖	600×600	m2	19.364	48.67	942.45	13
68	0800120021	20MM厚中国黑花岗岩		m2	0.441	235.00	103.64	13
69	0903120003	碳晶板	8mm	m2	31.862	50.00	1593.10	13
70	1001120059	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	26.544	5.06	134.29	13
71	1001120061	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	45.380	5.19	235.61	13
72	1001120101	轻钢骨架连通龙骨	Q-2	m	23.121	7.92	183.00	13
73	1001120189	轻钢通贯骨连接件		个	46.305	0.81	37.32	13
74	1013120019	轻钢龙骨角托		个	115.333	0.65	75.31	13
75	1013120023	轻钢龙骨卡托		个	115.333	0.86	98.84	13
76	1109120293	铝合金断桥隔热推拉窗	6+12A+6	m2	1.800	412.00	741.60	13
77	1109120305	铝合金断桥隔热推拉门	6+12A+6	m2	1.800	272.00	489.60	13
78	1203120023	3mm厚不锈钢踢脚线		m2	7.089	358.75	2543.20	13
79	1203120025	成品金属踢脚线	高80	m	10.122	26.38	266.99	13
80	1203330025	铝合金压条	1mm	m	10.218	2.46	25.12	13
81	1301120127	环氧富锌	底漆	kg	5.613	14.07	78.95	13
82	1301120129	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.582	11.43	6.65	13
83	1301120227	乳胶漆		kg	6.099	10.62	64.77	13
84	1331120025	石油沥青		t	0.025	3487.00	87.18	13
85	1435120055	隔离剂		kg	2.863	4.76	13.64	13
86	1435120153	脱模剂		kg	0.534	1.57	0.84	13
87	1439120029	氧气		m3	4.660	3.69	17.20	13
88	1439120041	乙炔气		m3	1.980	9.08	17.97	13
89	1441120055	玻璃胶	335克	支	0.058	10.55	0.61	13

人材机汇总表

工程名称:谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程

第4页 共7页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	税率
90	1441120073	硅酮结构胶	300ml	支	26.288	11.00	289.06	13
91	1441120105	胶粘剂	XY502	kg	0.386	110.16	42.52	13
92	1441120107	胶粘剂	XY518	kg	2.780	17.81	49.51	13
93	1441120201	万能胶	环氧树脂	kg	0.274	19.35	5.30	13
94	1443120043	塑料粘胶带	20mm×50m	卷	0.188	15.68	2.95	13
95	1501120039	石棉		kg	8.716	4.00	34.85	13
96	1727120011	高压胶皮风管	φ 25-6P-20m	m	0.033	15.83	0.52	13
97	2245120033	高压橡胶风管	φ 25	m	0.063	13.19	0.83	13
98	3301120055	钢支撑		kg	16.559	3.40	56.30	13
99	3400120001	其他材料费		元	393.216	1.02	401.08	
100	3405120003	草板纸	80#	张	7.845	2.72	21.36	13
101	3407120017	锯纹机刀片		套	0.174	879.24	152.99	13
102	3409120033	锯木屑		m3	0.113	21.55	2.44	13
103	3411120001	电		kW·h	26.457	0.60	15.95	13
104	3411120005	煤		t	0.003	615.06	1.85	13
105	3411120015	水		m3	63.387	4.49	284.29	3
106	3501120021	复合模板	综合	m2	15.021	32.37	486.23	13
107	3501120029	钢模板		kg	3.535	3.85	13.61	13
108	3501120043	木模板		m3	0.155	1681.00	260.56	13
109	3503120009	钢脚手板		kg	1.566	4.84	7.57	13
110	3503120025	脚手架钢管		kg	0.985	3.40	3.35	13
111	3503120053	木支撑		m3	0.032	1583.04	50.66	13
112	7901120033	其他材料费		元	0.584	1.02	0.60	
113	B03111501	电焊条	E50系列	kg	43.232	6.11	264.15	13
114	完成价	不锈钢折边费		m	101.680	3.00	305.04	
115	完成价	建筑垃圾清理及外运		m3	16.681	87.00	1451.25	
116	完成价	成品木门		m2	7.722	350.00	2702.70	
117	完成价	瓷砖美缝		m2	84.884	12.00	1018.61	
118	暂定价	1.5mm厚304冷轧光面不锈钢板		m2	9.976	450.00	4489.20	

人材机汇总表

工程名称:谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程

第5页 共7页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	税率
119	暂定价	3mm厚304冷轧花纹不锈钢板（业主选样）		m2	213.810	650.00	138976.50	
120	暂定价	地下管网铺设补贴费		项	1.000	10000.00	10000.00	
121	8001160007	纯水泥浆		m3	0.123	424.12	52.17	
122	8001160009	干混地面砂浆	DS M15.0	m3	0.295	380.24	112.17	
123	8001160011	干混地面砂浆	DS M20.0	m3	0.695	407.44	283.17	
124	8001160019	干混抹灰砂浆	DP M15.0	m3	1.525	380.91	580.89	
125	8001160019 b	干混抹灰砂浆	DP M15.0	m3	0.653	380.91	248.73	
126	8001160021	干混抹灰砂浆	DP M20.0	m3	1.629	400.82	652.94	
127	8001160025	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	1.539	362.65	558.12	
128	8021110923	道路路面混凝土（最大粒径：40）	抗折强度等级 4.5mpa	m3	32.279	315.09	10170.79	
129	8029160005	灰土	3：7	m3	2.189	191.81	419.87	
130	9901140005	履带式推土机	75kW	台班	0.118	794.24	93.72	
131	9901140057	平地机	90kW	台班	0.087	681.65	59.30	
132	9901140151	钢轮内燃压路机	8t	台班	0.099	426.85	42.26	
133	9901140153	钢轮内燃压路机	12t	台班	0.166	560.73	93.08	
134	9901140155	钢轮内燃压路机	15t	台班	0.080	671.19	53.70	
135	9901140169	钢轮振动压路机	12t	台班	0.115	869.04	99.94	
136	9901140191	电动夯实机	250N·m	台班	1.080	25.39	27.42	
137	9901140207	手持式风动凿岩机		台班	10.589	12.61	133.53	
138	9901140227	沥青混凝土摊铺机	12t	台班	0.086	1263.82	108.69	
139	9901140251	混凝土路面刻槽机		台班	0.799	429.06	342.82	
140	9905140059	汽车式起重机	8t	台班	0.031	765.93	23.74	
141	9905140067	汽车式起重机	20t	台班	0.021	1090.72	22.91	
142	9905140105	门式起重机	10t	台班	0.434	473.76	205.61	
143	9905140119	叉式起重机	5t	台班	0.053	501.69	26.59	
144	9907140005	载货汽车	4t	台班	0.187	465.68	87.08	
145	9907140059	机动翻斗车	1t	台班	1.780	233.43	415.51	
146	9911140099	混凝土切缝机	7.5kW	台班	0.202	27.29	5.51	

人材机汇总表

工程名称:谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程

第6页 共7页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	税率
147	9911140105	混凝土搅拌站	45m3/h	台班	0.086	1218.98	104.83	
148	9911140117	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.316	209.51	66.21	
149	9913140001	钢筋调直机	14mm	台班	0.015	36.44	0.55	
150	9913140003	钢筋切断机	40mm	台班	0.808	37.96	30.67	
151	9913140005	钢筋弯曲机	40mm	台班	1.869	24.45	45.70	
152	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	0.439	23.43	10.29	
153	9913140031	木工平刨床	300mm	台班	0.253	9.32	2.36	
154	9913140035	木工压刨床	单面600mm	台班	0.003	26.54	0.08	
155	9913140097	摇臂钻床	50mm	台班	0.095	20.05	1.90	
156	9913140117	剪板机	40×3100mm	台班	0.191	361.90	69.12	
157	9913140175	半自动切割机	100mm	台班	0.021	75.59	1.59	
158	9913140189	型钢剪断机	500mm	台班	0.116	73.58	8.54	
159	9913140275	喷砂除锈机	3m3/min	台班	0.318	31.61	10.05	
160	9917140003	交流弧焊机	32kV·A	台班	17.908	76.11	1362.98	
161	9917140005	交流弧焊机	42kV·A	台班	0.847	104.74	88.71	
162	9917140025	直流弧焊机	32kW	台班	3.603	81.02	291.92	
163	9917140043	对焊机	75kV·A	台班	0.881	98.14	86.46	
164	9917140075	电焊条烘干箱	45×35×45cm3	台班	1.197	7.88	9.43	
165	9919140031	电动空气压缩机	0.6m3/min	台班	3.899	29.06	113.30	0
166	9919140041	电动空气压缩机	10m3/min	台班	0.074	325.09	24.06	
167	9919140047	内燃空气压缩机	3m3/min	台班	3.307	415.92	1375.45	
168	99Z110315	水泥混凝土真空吸水机		台班	0.506	16.92	8.56	
169	99Z5064	混凝土振捣器	平板式	台班	1.231	12.02	14.80	
170	99Z5065	混凝土振捣器	插入式	台班	8.146	3.97	32.34	
171	ZJ_02ZJ	折旧费(机械)		元	382.129	1.02	389.77	
172	ZJ_03JX	检修费(机械)		元	112.919	1.02	115.18	
173	ZJ_04WH	维护费(机械)		元	365.552	1.02	372.86	
174	ZJ_05RG	机械人工		工日	8.678	155.00	1345.09	0
175	ZJ_07QT	其他费用(机械)		元	2.306	1.02	2.35	
176	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	28.509	9.06	258.29	13

人材机汇总表

工程名称:谢鲁王路垃圾中转站地面改造工程

第7页 共7页

[illegible]